

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 041639C Radzyń Wybudowanie - 441 mb					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiurkowe.			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.441	km	0.441	
				RAZEM	0.441
2		Nawierzchnia.			
2.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w miejscach ułożenia warstwy profilowej. 1761+(441*0.1)	m ²		
			m ²	1805.100	
				RAZEM	1805.100
2.2	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2.	m ²		
		1761+(441*0.1)	m ²	1805.100	
				RAZEM	1805.100
2.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne średnio 50 kg / m2. [1761+(441*0.1)]*0.05	t		
			t	90.255	
				RAZEM	90.255
2.4	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2.	m ²		
		1761+(441*0.1)	m ²	1805.100	
				RAZEM	1805.100
2.5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 1761	m ²		
			m ²	1761.000	
				RAZEM	1761.000
3		Pobocza,			
3.1	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi - regulacja rowów i skarp. 250*1.2*0.4	m ³		
			m ³	120.000	
				RAZEM	120.000
3.2	KNNR 1 0218-05	Mechaniczne przygotowanie podłoża tłuczniewego (poboczy) zgarniakami samojezdnymi o poj. skrzyni 8-10 m3, 441	m ²		
			m ²	441.000	
				RAZEM	441.000
3.3	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 6 cm - pobocza 441	m ²		
			m ²	441.000	
				RAZEM	441.000
3.4	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie poboczy zagęszczarkami. 441*0.06	m ³		
			m ³	26.460	
				RAZEM	26.460
4		Inwentaryzacja.			
4.1	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.	km		
		0.441	km	0.441	
				RAZEM	0.441