

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 041625C w Kneblowie - 400 mb					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiurkowe.			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym. 0.400	km km	 0.400	
				RAZEM	0.400
2		Nawierzchnia.			
2.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w miejscach ułożenia warstwy profilowej. 1616+9+(400*0.1)	m ² m ²	 1665.000	
				RAZEM	1665.000
2.2	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 1616+9+(400*0.1)	m ² m ²	 1665.000	
				RAZEM	1665.000
2.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie średnio 50 kg / m ² . [1616+9+(400*0.1)]*0.05	t t	 83.250	
				RAZEM	83.250
2.4	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 1616+9+(400*0.1)	m ² m ²	 1665.000	
				RAZEM	1665.000
2.5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 3960+36	m ² m ²	 3996.000	
				RAZEM	3996.000
3		Pobocza,			
3.1	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi - regulacja rowów i skarp. 800*0.8*0.2	m ³ m ³	 128.000	
				RAZEM	128.000
3.2	KNNR 1 0218-05	Mechaniczne przygotowanie podłoża tłuczniewego (poboczy) zgarniakami samojezdnymi o poj. skrzyni 8-10 m ³ , 391	m ² m ²	 391.000	
				RAZEM	391.000
3.3	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 6 cm - pobocza 391	m ² m ²	 391.000	
				RAZEM	391.000
3.4	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie poboczy zagęszczarkami. 391*0.06	m ³ m ³	 23.460	
				RAZEM	23.460
4		Inwentaryzacja.			
4.1	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 0.400	km km	 0.400	
				RAZEM	0.400