

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 041613C w Czeczewie - 995 mb					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiurkowe.			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.995	km	0.995	
				RAZEM	0.995
2		Nawierzchnia.			
2.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w miejscach ułożenia warstwy profilowej. 3980+17+(995*0.1)	m ²		
			m ²	4096.500	
				RAZEM	4096.500
2.2	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 3980+17+(995*0.1)	m ²		
			m ²	4096.500	
				RAZEM	4096.500
2.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne średnio 50 kg / m ² . [3980+17+(995*0.1)]*0.05	t		
			t	204.825	
				RAZEM	204.825
2.4	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 3980+17+(995*0.1)	m ²		
			m ²	4096.500	
				RAZEM	4096.500
2.5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 3980+17	m ²		
			m ²	3997.000	
				RAZEM	3997.000
3		Pobocza,			
3.1	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi - regulacja rowów i skarp. 400*1.2*0.4	m ³		
			m ³	192.000	
				RAZEM	192.000
3.2	KNNR 1 0218-05	Mechaniczne przygotowanie podłoża tłuczniewego (poboczy) zgarniakami samojezdnymi o poj. skrzyni 8-10 m ³ , 978	m ²		
			m ²	978.000	
				RAZEM	978.000
3.3	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 6 cm - pobocza 978	m ²		
			m ²	978.000	
				RAZEM	978.000
3.4	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie poboczy zagęszczarkami. 978*0.06	m ³		
			m ³	58.680	
				RAZEM	58.680
4		Inwentaryzacja.			
4.1	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.	km		
		0.995	km	0.995	
				RAZEM	0.995