

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - 999 mb					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiurkowe.			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.999	km	0.999	
				RAZEM	0.999
2		Nawierzchnia.			
2.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w miejscach ułożenia warstwy profilowej. 3997+30+(999*0.1)	m ²		
			m ²	4126.900	
				RAZEM	4126.900
2.2	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 3997+30+(999*0.1)	m ²		
			m ²	4126.900	
				RAZEM	4126.900
2.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie średnio 50 kg / m ² . [3997+30+(999*0.1)]*0.05	t		
			t	206.345	
				RAZEM	206.345
2.4	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 3997+30+(999*0.1)	m ²		
			m ²	4126.900	
				RAZEM	4126.900
2.5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 3997+30	m ²		
			m ²	4027.000	
				RAZEM	4027.000
3		Pobocza,			
3.1	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi - regulacja rowów i skarp. 530*1.2*0.2	m ³		
			m ³	127.200	
				RAZEM	127.200
3.2	KNNR 1 0218-05	Mechaniczne przygotowanie podłoża tłuczniewego (poboczy) zgarniakami samojezdnymi o poj. skrzyni 8-10 m ³ , 961	m ²		
			m ²	961.000	
				RAZEM	961.000
3.3	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 6 cm - pobocza 961	m ²		
			m ²	961.000	
				RAZEM	961.000
3.4	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie poboczy zagęszczarkami. 961*0.06	m ³		
			m ³	57.660	
				RAZEM	57.660
4		Inwentaryzacja.			
4.1	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.	km		
		0.999	km	0.999	
				RAZEM	0.999