

Dotyczy: Pytania do przetargu: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEC ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ Nr 4640W W TYM BUDOWĘ RONDA W M. LIBERADZ ORAZ PRZEBUDOWĘ MOSTU O JNI 01005639 W M. DOZINY”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) Wykonawca firma [REDAKTOWANE], zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poniższych pozycji:

1. Prosimy o potwierdzenie, że kanalizację sanitarną należy wykonać w km 24+250 – 26+443. Podczas weryfikacji przedmiaru oraz dokumentacji projektowej zauważyliśmy rozbieżności. Prosimy o udostępnienie aktualnego przedmiaru robót.

Lp	Przedmiar	Dokumentacja techniczna dla zakresu od km 24+250 do 26+443
1.	Kanał z rur PP DN 300 94,80mb	Kanał z rur PP DN 300 0,00mb
2.	Kanał z rur PP DN 400 907,00mb	Kanał z rur PP DN 400 1449,50mb
3.	Kanał z rur PCV DN 500 13,90mb	Kanał z rur PCV DN 500 0,00mb
4.	Studnia betonowa dn 1000 33szt	Studnia betonowa dn 1000 43szt
5.	Studnia betonowa dn 1500 0 szt	Studnia betonowa dn 1500 1szt
6.	Studzienka ściekowa dn 500 46 szt	Studzienka ściekowa dn 500 77 szt
7.	Separator 10/100 dn 1500 0 szt	Separator 10/100 dn 1500 1 szt
8.	Separator 15/150 dn 1800 0 szt	Separator 15/150 dn 1800 1 szt
9.	Separator 20/200 dn 2300 1 szt	Separator 15/150 dn 1800 0 szt
10.	Separator 6/60 dn 1500 1 szt	Separator 6/60 dn 1500 2 szt
11.	Wylot brzegowy na rurę dn 400 4szt	Wylot brzegowy na rurę dn 400 2szt
12.	Wylot brzegowy na rurę dn 500 1szt	Wylot brzegowy na rurę dn 500 0szt