




PRZĘKRÓJ A-A




PRZĘKRÓJ B-B



PRZĘKRÓJ C-C



PRZĘKRÓJ D-D



1

AC11S beton asfaltowy - warstwa ścierna 4 cm
AC16W beton asfaltowy - warstwa wiążąca 5 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm po zagęszczeniu
pospółka - 15 cm

1'

kostka granitowa 17/19
miel kamienny 0-4mm - 3cm
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm po zagęszczeniu
pospółka - 15 cm

2

warstwa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 10 cm z zmiatowaniem
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm po zagęszczeniu
pospółka - 15 cm

2'

warstwa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm z zmiatowaniem
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm po zagęszczeniu
pospółka - 15 cm

3

kostka betonowa Holland szara fazowana gr. 8cm
miel kamienny 0-4mm - 3 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 15 cm po zagęszczeniu
pospółka - 15 cm

4

krawężnik betonowy 15x22 cm
ława betonowa z oporem gr. 15 cm - beton towarowy C12/15
pospółka - 10-13 cm

5

obrzeże betonowe 8x30 cm
ława betonowa z oporem gr. 15 cm - beton towarowy C12/15
pospółka - 10-13 cm

6

warstwa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 15 cm po zagęszczeniu
--

7

kostka granitowa 17/19
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
ława betonowa z oporem gr. 15 cm - beton towarowy C12/15
pospółka - ok 10 cm

INWESTOR:

GMINA KROTOSZYCE
UL. PIASTOWSKA 46, 59-223 KROTOSZYCE

INWESTYCJA:

REMONT DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI DUNINO

STADIUM:

DT

TYTUŁ:

PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE

DATA:

10.2023

SKALA:

1:50

PROJEKTANT:

INŻ. HENRYK MAZUR

NR UPR:

32/84/Lw

PODPIS:

NR RYS:

2