

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi leśnej w lesnictwie Bogoniowice w oddz. 228
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 171/2, obręb Tursko, jedn. ew. Ciężkowice
INWESTOR : Nadleśnictwo Gromnik
ADRES INWESTORA : ul. Generała Andersa , 33-180 Gromnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 20/09/2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20/09/2022

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|----------------------|--|----------------|---------|---------|
| 1 | | DROGA | | | |
| 1 | KNR 2-31 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV (STWIORB: D-04.01.01) | m ² | | |
| d.1 | 0103-02 | 58*4.25 | m ² | 246.500 | |
| | | | | RAZEM | 246.500 |
| 2 | KNR 2-31 | Podbudowa z miesz. niezwiązanej C90/3 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (STWIORB: D-04.05.01a) | m ² | | |
| d.1 | 0114-07 0114-08 | 58*3.25 | m ² | 188.500 | |
| | | | | RAZEM | 188.500 |
| 3 | KNR 2-31 | Skropienie lepiszczem 450g/m ² (STWIORB: D-04.06.01) | m ² | | |
| d.1 | 1004-07 | 58*3.1 | m ² | 179.800 | |
| | | | | RAZEM | 179.800 |
| 4 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm - AC16W (STWIORB: D-05.03.05) | m ² | | |
| d.1 | 0310-01 0310-02 | 58*3.05 | m ² | 176.900 | |
| | | | | RAZEM | 176.900 |
| 5 | KNR 2-31 | Skropienie lepiszczem 450g/m ² (STWIORB: D-04.06.01) | m ² | | |
| d.1 | 1004-07 | 58*3.05 | m ² | 176.900 | |
| | | | | RAZEM | 176.900 |
| 6 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm (STWIORB: D-05.03.05) | m ² | | |
| d.1 | 0310-05 0310-06 | 58*3.0 | m ² | 174.000 | |
| | | | | RAZEM | 174.000 |
| 7 | analiza indywidualna | Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C ⁹⁰ /3 frakcji 0/31, 5mm stabilizowanej mechanicznie, - gr. 30cm (STWIORB: D-06.03.01) | m ² | | |
| d.1 | | 58*0.5*2 | m ² | 58.000 | |
| | | | | RAZEM | 58.000 |
| 2 | | Rowy | | | |
| 8 | KNR 2-31 | Oczyszczenie przepustów z namułu (STWIORB: D-06.04.01) | m | | |
| d.2 | 1404-02 | 6 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 9 | KNR 2-31 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (STWIORB: D-06.04.01) | m | | |
| d.2 | 1403-05 | 58*2-6 | m | 110.000 | |
| | | | | RAZEM | 110.000 |
| 10 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km-wywóz urobku z rowów (STWIORB: D-06.04.01) | m ³ | | |
| d.2 | 0206-05 | 110*1.5*0.2 | m ³ | 33.000 | |
| | | | | RAZEM | 33.000 |
| 3 | | POZOSTAŁE | | | |
| 11 | analiza indywidualna | Roboty pomiarowe oraz geodezja powykonawcza (STWIORB: D-01.01.01) | kpl. | | |
| d.3 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |