

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi gminnej 140145k Wiktorówka - Rzeżuśnia w miejscowości Krępa i Czaple Małe w km 2+710-3+140, km 4+185-4+455 wraz z remontem przepustów w km 3+055 i 4+415		
1	Element	REMONT ODCINKA DROGI W KM 2+710-3+140		
1.1	KNNR 1/102/2	Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (analogia: oczyszczenie skrajni jezdni drogowej z zanieczyszczeń)	ha	0,03
1.2	KNNR 1/201/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV (oczyszczenie krawędzi jezdni)	m3	344,00
1.3	Kalkulacja własna	Frezowanie profilujące konstrukcji jezdni (warstw mineralno-bitumicznych), grubość 7 cm, wraz załadunkiem i odwozem w miejsce wskazane przez zamawiającego	m2	967,50
1.4	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki mineralnoasfaltowej grysowej, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy poprzedniej emulsją asfaltową kationową	t	173,63
1.5	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC 11s, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsją asfaltową kationową	m2	1 935,00
1.6	KNNR 6/1003/1 (1)	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31.5, grubość 15 cm, powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją z rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm (analogia: zabezpieczenie krawędzi jezdni)	m2	172,00
2	Element	REMONT ODCINKA DROGI W KM 4+185-4+455		
2.1	KNNR 1/102/2	Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (analogia: oczyszczenie skrajni drogowej z zarośli i gałęzi)	ha	0,02
2.2	KNNR 1/201/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV (oczyszczenie krawędzi jezdni)	m3	216,00
2.3	Kalkulacja własna	Frezowanie profilujące konstrukcji jezdni (warstw mineralno-bitumicznych), grubość 7 cm, wraz załadunkiem i odwozem w miejsce wskazane przez zamawiającego	m2	60,75
2.4	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki mineralnoasfaltowej grysowej, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy poprzedniej emulsją asfaltową kationową	t	91,13
2.5	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC 11s, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsją asfaltową kationową	m2	1 215,00
2.6	KNNR 6/1003/1 (1)	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31.5, grubość 10 cm, powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją z rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm (analogia: zabezpieczenie krawędzi jezdni)	m2	108,00
3	Element	REMONT PRZEPUSTU KM 3+055		
3.1	KNKRB 6/602/7	Przepusty pod zjazdami, ścianki czołowe z betonu w deskowaniu tradycyjnym, beton C20/2 wraz z rozbiórką istniejących ścianek czołowych	m3	15,50
3.2	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 12 mm	t	0,93
3.3		Wymiana barier, bariera U-12a, L=2.0m, fi 60,3, biało-czerwona	szt.	4,00
4	Element	REMONT PRZEPUSTU KM 4+415		
4.1	KNKRB 6/602/7	Przepusty pod zjazdami, ścianki czołowe z betonu w deskowaniu tradycyjnym, beton C20/2 wraz z rozbiórką istniejących ścianek czołowych	m3	2,63
4.2	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 12 mm	t	0,16