

Przedmiar robót

Obiekt Przebudowa dróg gminnych (Odcinek A-B)
Kod CPV 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
Lokalizacja woj. zachodniopomorskie
gm. Świeszyno
m. Chałupy
192/7, 192/36, 192/56, 192/74, 194/41, 699 obr. Świeszyno 0071
Inwestor Urząd Gminy Świeszyno
Świeszyno 71
76-024 Świeszyno
Biuro kosztorysowe PPD Wojciech Łoś
ul. Maltańska 6
75-430 Koszalin

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa dróg gminnych (Odcinek A-B)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Roboty przygotowawcze		
			1.1. Roboty pomiarowe		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,395
			1.2. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
2	KNR 2-31 0802/03		Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm	m2	1.378
3	KNR 2-31 0802/04		Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 10cm	m2	1.378
4	KNR-W 2-01 0231/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 15-20t na odległość do 1km lub na odkład	m3	1.320
5	KNR-W 2-01 0210/02		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowładowczymi 15-20t po terenie lub drogach gruntowych kategorii III-IV	m3	1.320
6	KNCK 1 1406/07		Rozbiórka nawierzchni z kostki, podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełnione piaskiem	m2	136
7	KNCK 1 1409/07		Rozbiórka krawężników ulicznych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	58
8	KNKRB 1 0102/07		Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew piłą mechaniczną /łańcuchową/, średnice drzew : 66-75 cm	szt	1
			2. Roboty drogowe		
			2.1. Roboty ziemne		
9	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI zjazd 135,5 jezdnia 797,5-94,5 zjazdy 192	m2 m2 m2 razem m2	135,5 703 192 1.030,5
			2.2. Roboty nawierzchniowe		
			2.2.1. Oporniki		
10	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe najazdowych o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	952,5
11	KNCK 1 0902/04		Wykonanie ław betonowych z oporem 35x15cm pod krawężniki i oporniki (974,5-26)*0,085	m3 razem m3	80,623 80,623
			2.2.2. Nawierzchnia - jezdni (kostka betonowa)		
12	KNR 2-31u1 0200/01		Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 3cm	m2	1.790
13	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	1.790
14	KNNR 6 0109/03		Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	1.790
			2.2.3. Nawierzchnia - zjazdy		
15	KNR 2-31u1 0200/01		Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 3cm	m2	274
16	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	274
17	KNNR 6 0109/03		Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm	m2	274
18	KNK 2-06 0115/01		Regulacja różnicy wysokości na dojazdach	m3	140
			2.2.4. Nawierzchnia - włączenie do Drogi Wojewódzkiej		
19	KNKRB 6 0306/05		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa ścieralna asfaltowa, grub.3cm po zagęszczeniu.	m2	41
20	KNKRB 6 0306/06		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa ścieralna asfaltowa, -każdy dalszy 1cm grub. po zagęszczeniu.	m2	41
21	KNKRB 6 0306/01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa wiążąca asfaltowa, grub.4cm po zagęszczeniu.	m2	41

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa dróg gminnych (Odcinek A-B)

Nr	Opis
1.	Roboty przygotowawcze
1.1.	Roboty pomiarowe
1.2.	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
2.	Roboty drogowe
2.1.	Roboty ziemne
2.2.	Roboty nawierzchniowe
2.2.1.	Oporniki
2.2.2.	Nawierzchnia - jezdni (kostka betonowa)
2.2.3.	Nawierzchnia - zjazdy
2.2.4.	Nawierzchnia - włączenie do Drogi Wojewódzkiej
2.2.5.	Pobocza
2.3.	Oznakowanie
3.	Roboty towarzyszące
3.1.	Zieleń
3.2.	Armatura istniejąca

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa dróg gminnych (Odcinek A-B)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNKRB 6 0306/02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa wiążąca asfaltowa, -każdy dalszy 1cm grub. po zagęszczeniu.	m2	41
23	KNKRB 6 0105/01		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub.warstwy po zagęszczeniu 6cm.	m3	41
24	KNKRB 6 0105/02		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub.warstwy po zagęszczeniu -każdy dalszy 1cm.	m3	41
25	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	41
26	KNNR 6 0109/03		Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	41
			2.2.5. Pobocza		
27	KNCK 1 0405/07		Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - warstwa o grubości 6cm	m2	600
28	KNCK 1 0405/08		Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - za każde dalsze 2cm grubości warstwy (krotność x2)	m2	600
			2.3. Oznakowanie		
29	KNNR 6 0702/01		Słupki z rur stalowych o średnicy 70mm do pionowych znaków drogowych	szt	1
30	KNNR 6 0702/04		Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2		
		1		szt	1
			razem	szt	1
			3. Roboty towarzyszące		
			3.1. Zieleń		
31	KNR 2-01 0510/01		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	802
32	KNR 2-01 0510/02		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm	m2	802
			3.2. Armatura istniejąca		
33	KNR-W 2-18 0201/03		Zasuwy żeliwne klinowe kielichowe owalne z obudową - wymiana	kpl	1
34	KNR-W 2-18 0523/05		Komplet - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włączem o średnicy 1000mm (wymiana)	komin	10
35	KNR-W 2-19 0304/04		Ustawienie zaworów i zasuw gazowych (wymiana)	szt	12