


PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP
SKALA 1:20





l.p.	armatura	materiał
1	gazociąg źródłowy n./cn. DN80mm	Stal
2	połączenie rurowe PE/stal Ø80/90 mm do spawania elektrycznego	PE 100 SDR17,6/stal
3	elektrokolano 90° Ø90mm	PE 100 SDR17,6
4	rura przewodowa Ø90x5,2mm	PE 100 RC SDR17,6
5	manszety uszczelniające	elastomer
6	rura ochronna na sieci Ø200x11,4mm	PE 100 SDR17,6
7	Przewód Cu DY2,5mm	miedź
8	Taśma ostrzegawcza	-

1 KONSTRUKCJA JEZDNI		
Warstwa ścieralna	4cm	Łącznie 54cm
Warstwa wiążąca	8cm	
Podbudowa zasadnicza	20cm	
Warstwa ulepszonego podłoża	22cm	
Grunt rodzimy	[-]	

2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU I ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH		
Warstwa ścieralna	8cm	Łącznie 56cm
Warstwa wiążąca	3cm	
Podbudowa zasadnicza	20cm	
Warstwa ulepszonego podłoża	25cm	
Grunt rodzimy	[-]	

3 KONSTRUKCJA CHODNIKA		
Warstwa ścieralna	8cm	Łącznie 41cm
Warstwa wiążąca	3cm	
Podbudowa zasadnicza	20cm	
Warstwa ulepszonego podłoża	10cm	
Grunt rodzimy	[-]	

PRACOWNIA PROJEKTOWA:		INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:	
	Inżynieria Jerzy Sowa ul. Kościuszki 134 32-540 Trzebinia tel. (32) 720 63 84 e-mail: biuro@jertzysowa.pl		Gmina Olkusz ul. Rynek 1 32-300 Olkusz
TEMAT OPRACOWANIA:			
Przebudowa drogi wraz z budową kanału technologicznego i przebudową kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu"			
ADRES OBIEKTU:	Działki ewidencyjne: 3299/2, 3299/1, 3345, 3344, 3162/37	Obręb: 0001, Olkusz	Jednostka ewidencyjna: 121205_4, Olkusz
STADIUM:	PROJEKT BUD-WYK.	BRANŻA:	SANITARNA
FUNKCJA:	Imię i nazwisko, nr upr. bud., spec.:	Podpis:	
PROJEKTANT	mgr inż. Artur Kurdziel upr. bud. nr MAP/0106/ PBS/21 w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jerzy Sowa upr. bud. nr 602/92 w specjalności: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych		
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Małgorzata Paw	SKALA:	1:50
		DATA:	08.2021
TEMAT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ PRZEZ JEZDNIĘ I WYKOP		NR RYS. G-02.1
			NR STR.