
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbroszyn
ADRES INWESTYCJI : Dąbroszyn , dz. nr 652, 681 w m. Dąbroszyn
INWESTOR : Gmina Rychwał
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał
BRANŻA : Drogowa
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.07.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.99	
		0.992			
				RAZEM	0.99
2	KNR 2-01	Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km		
d.1	0119-03		km	0.99	
		0.992			
				RAZEM	0.99
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	m ²		
d.1	0108-02		m ²	300.00	
		200*1.5			
				RAZEM	300.00
4	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-	szt.		
d.1	0101-03	35 cm) oraz wywozem dłużyc i karpiny	szt.	4.00	
		4.0			
				RAZEM	4.00
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0105-03		szt.	4.00	
		4.0			
				RAZEM	4.00
2		PODBUDOWA			
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-05	nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²	4166.40	
		4.2*992			
				RAZEM	4166.40
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 0-31,5 mm o grubości po	m ²		
d.2	0114-05	zagęszczeniu 15 cm	m ²	4166.40	
		4.2*992.0			
				RAZEM	4166.40
3		KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW			
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi. Wykonanie wykopów w	m ³		
d.3	0207-03 +	gruncie kat I-III wywóz urobku na odl. 10 km- koryto pod zjazdy	m ³	26.94	
	KNR 2-01		m ³	19.34	
	0214-01		m ³		
		[2*(2*0.5)+28.8+40.1]*0.38			
		[6*(5*0.5)+28.8+14.8]*0.33			
				RAZEM	46.28
9	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.3	0104-07	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	70.90	
		2*(2*0.5)+28.8+40.1			
		zjazdu do po-			
		sesji			
		zjazdu na po-			
		la			
		6*(5*0.5)+28.8+14.8		58.60	
				RAZEM	129.50
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 31,5-63 mm o grubości po	m ²		
d.3	0114-05	zagęszczeniu 15 cm	m ²	70.90	
		70.90			
		zjazdu do po-			
		sesji			
				RAZEM	70.90
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 0-31,5 mm o grubości po	m ²		
d.3	0114-07	zagęszczeniu 10 cm	m ²	70.90	
		Krotność = 1.25			
		70.90			
		zjazdu do po-			
		sesji			
				RAZEM	70.90
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0-31,5 mm o grubości po	m ²		
d.3	0114-05	zagęszczeniu 15 cm	m ²	58.60	
		58.60			
		zjazdu na po-			
		la			
				RAZEM	58.60
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.3	0311-05 +	twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	70.90	
	KNR 2-31				
	0311-06				
		zjazdu do po-			
		sesji			
		2*(2*0.5)+28.8+40.1			
				RAZEM	70.90
4		JEZDNI			
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.4	0311-05 +	twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	3968.00	
	KNR 2-31				
	0311-06				
		4*992.0			
				RAZEM	3968.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		OZNAKOWANIE PIONOWE			
15	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.5	0702-01	4.0	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
16	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.5	0703-01	7.0	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
17	KNR 2-01	Plantowanie poboczy z humusowaniem w-wą humusu grub.20 cm i obsianiem trawą	m ²		
d.6	0510-01 +				
	KNR 2-01				
	0510-02				
		0.75*626*2	m ²	939.00	
		0.75*24*2	m ²	36.00	
		0.5*366*2	m ²	366.00	
		0.5*67*2	m ²	67.00	
				RAZEM	1408.00