




RZUT Z GÓRY



KŁAD 2



KŁAD 1



OPIS:

Ogrodzenie zasłaniające miejsce gromadzenia odpadów stałych - mietnik.

Ogrodzenie złożone z 3 paneli stałych i furtki. Ogrodzenie wykonane jako a urowe z desek kompozytowych w kolorze brązowym. Deski wysokość 12 cm, przewidywany pomysł między deskami 6 cm. Słupki stalowe 6x6cm wysokość 130cm, malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym, z załepką systemową od góry; rozstaw zgodnie z rysunkiem. Furtka z profilu 40x40, klamka systemowa prosta, bez zamka. Słupki montowane do podłoża z kostki betonowej lub do murku oporowego (murek prefabrykowany z obrzeżem betonowych prostych lub typu L)

BIURO ARCHITEKTONICZNO - CONSULTINGOWE BIARCO ul. Zakopiańska 5/2, 58-560 Jelenia Góra tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Góra	
nazwa projektu: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO NA BUDYNEK USŁUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz (dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)	nazwa rysunku: OGRODZENIE MIETNIKA
inwestor: Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3-go Maja 54 58-540 Karpacz	data: 5 maja 2023 r.
projektant: mgr inż. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos upr. nr 2763/94	branża: architektura
sprawdzający: mgr inż. arch. Paweł Piskorz upr. nr 70/DSOKK/2021	skala: 1:50
	nr rysunku: PW-D.3