

Przedmiar robót

Remont mieszkania służbowego- ul. Spiczakowa, Kraków

Budowa: **WHiBZ**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **Kraków, ul. Spiczakowa**

Inwestor: **Uniwersytet Rolniczy w Krakowie**

Data opracowania:

2021-06-09

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont mieszkania służbowego- ul. Spiczakowa, Kraków		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNR 404/105/1	Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/4 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	8,28
1.2	KNR 404/510/3	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych, ścianka z kafli	m2	6,40
1.3	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	61,92
1.4	KNR 404/501/4	Rozebranie posadzek z deszczulek, mocowanych na lepik, do 61 szt/m2-parkiet	m2	22,04
1.5	KNR 404/405/1	Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych	m2	3,49
1.6	KNR 404/405/4	Rozebranie legarów	m	6,40
1.7	TZKBNK 7/304/10	Analogia-Rozebranie polepy z gruzu	m2	3,49
1.8	KNR 401/411/1	Wymiana elementów podłóg z desek, legary na podsypce	m	6,40
1.9	KNRW 202/612/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa	m2	6,40
1.10	TZKBNK 11/601/3	Posadzki z desek, kostki i deszczulek ułożenie ślepej podłogi z desek grub. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo (poz 52)	m2	6,40
1.11	ZKNR C 2/502/6	Przygotowanie podłoża, płyty OSB i wiórowe	m2	61,92
1.12	KNRW 401/819/3	Analogia - Przybicie do podłogi płyt pilśniowych twardych - OSB	m2	61,92
1.13	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych	m2	61,92
1.14	ZKNR C 2/502/1	Przygotowanie podłoża, betony, jastrychy tynki	m2	3,42
1.15	KNR BC 4/413/2	Wylewka samopoziomująca , warstwa wylewki o grubości 10 mm na podłożach: jastrychy cementowe i szybkowiążące	m2	3,42
1.16	KNRW 202/602/1	Analogia -Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno - folia w płynie	m2	3,42
1.17	DC 20/312/2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm	m2	3,42
1.18	KNRW 401/353/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt	7,00
1.19	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2	4,20
1.20	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	m2	4,20
1.21	KNRW 401/322/2	Obsadzenie ościeżnic, krat, ściany z cegły, ościeżnica, do 2,0 m2- 5 szt	m2	9,23
1.22	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6 m2 - analogia - drzwi z futryną komplet - 5 szt.	m2	9,23
1.23	KNRW 401/322/2	Obsadzenie ościeżnic, krat, ściany z cegły, ościeżnica, do 2,0 m2- 1 szt- Drzwi wejściowe	m2	1,85
1.24	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6 m2 - analogia - drzwi z futryną komplet - 1 szt.- Drzwi wejściowe	m2	1,85
1.25	KNRW 401/322/10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m	60,60
1.26	KNRW 401/711/2 (2)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2 m2	m2	8,40
1.27	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku	m2	211,14
1.28	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóże z tynku	m2	65,34
1.29	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	190,94
1.30	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	65,34
1.31	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	22,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.32	KNRW 202/840/6	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30x30` cm	m2	22,00
1.33	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie okien folią- analogia	m2	13,90
1.34	KNR 401/108/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1`km	m3	5,00
1.35	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1`km, gruz (kol.13-15)	m3	5,00