

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane-WC</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		(4,5 * 2,5)	m2	11,250	
				RAZEM	11,250
2 d.1.1	KNNR-W 3 0514-01	Rozebranie podłóg drewnianych -płyt OSB	m2		
		(4,5 * 2,5)	m2	11,250	
				RAZEM	11,250
3 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścian systemowych	m2		
		(1,60 + 1,80) * 1,20 + (1,00 + 1,20) * 1,2	m2	6,720	
				RAZEM	6,720
4 d.1.1	KNR 4-01 0701-03	Skucie glazury ze ścian oraz tynków -	m2		
		(5,8 + 5,8 + 2,7 + 2,7) * 3,3	m2	56,100	
				RAZEM	56,100
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	TZKNBK XVIII II B-23	Demontaż instalacji kanalizacyjnej z NPCW o śr. 50 mm	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1.1	TZKNBK XVIII II B-60	Demontaż urządzeń sanitarnych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8 d.1.1	TZKNBK XVIII II B-01	Demontaż inst wod-kan	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
9 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		3,2	m3	3,200	
				RAZEM	3,200
<b>1.2</b>		<b>Roboty budowlane-tynki</b>			
11 d.1.2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.4	m2	56,100	
				RAZEM	56,100
12 d.1.2	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.4	m2	56,100	
				RAZEM	56,100
13 d.1.2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.4	m2	56,100	
				RAZEM	56,100
14 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramiczna	m2		
		poz.4	m2	56,100	
				RAZEM	56,100
15 d.1.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		56,100	m2	56,100	
				RAZEM	56,100
16 d.1.2	KNR-W 2-02 0840-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych - łazienka	m2		
		56,100 / 2	m2	28,050	
				RAZEM	28,050
17 d.1.2	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - zabudowa instalacji wodnej	m2		
		(4,5 * 2 * 0,5) * 2	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
<b>1.3</b>		<b>Posadzki</b>			
18 d.1.3	KNR 19-01 0410-05	Podłogi drewniane -płyty OSB	m2		
		4,5 * 2,5	m2	11,250	
				RAZEM	11,250
19 d.1.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, - łazienka	m2		
		poz.1	m2	11,250	
				RAZEM	11,250
<b>1.4</b>		<b>Stołarka drzewiowa</b>			
20 d.1.4	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi wewnętrzne plyninowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnicą regulowaną z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
21 d.1.4	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami	m2		
		[1,5 + 1,0] * 2,10	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
<b>1.5</b>		<b>Instalacje sanitarne</b>			
22 d.1.5	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
23 d.1.5	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1.5	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.1.5	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i bateria stojącą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.5	KNR-W 2-15 0137-02 + KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki dla osób niepełnosprawnych pojedyncze porcelanowe z syfonem i bateria stojącą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.5	KNR-W 2-15 0233-03	Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych wisząca wraz ze stelażem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.5	KNR-W 2-15 0233-03	Miska ustępowa wisząca wraz ze stelażem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
29 d.1.5	wycena własna	Elementy wyposażenia dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna stała umywalkowa L=600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.5	wycena własna	Elementy wyposażenia dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna umywalkowa L=600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1.5	wycena własna	Elementy wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych - poręcz uchylna WC z uchwytem na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1.5	wycena własna	Elementy wyposażenia dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna stała L=500 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>1.6</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
33 d.1.6	kalkulacja własna	Demontaż lamp i włączników	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
34 d.1.6	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED wpuszczanych 60x60 cm - 40 W	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane-korytarz</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
35 d.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>2.2</b>		<b>Roboty budowlane-tyunki</b>			
36 d.2.2	TZKNBK VIII 07-63	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o powierzchni do 0.1 m2	m2		
		(5,0 * 1,2 + 2,5 * 1,8) * 2,8	m2	29,400	
				RAZEM	29,400
37 d.2.2	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.36	m2	29,400	
				RAZEM	29,400
38 d.2.2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.36	m2	29,400	
				RAZEM	29,400
39 d.2.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach	m2		
		poz.36 + 10,5	m2	39,900	
				RAZEM	39,900
40 d.2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ogniochronnymi- elementy drewniane	m2		
		85,3	m2	85,300	
				RAZEM	85,300
41 d.2.2	kkalkulacja własna	Sufit podwieszany z płyt GK w raz z szpachlowaniem i malowaniem	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
42 d.2.2	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnicą regulowaną	m2		
		1,00 * 2,05 * 4	m2	8,200	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,200
<b>3</b>		<b>Roboty budowlane-pomieszczenie nr 1-parter</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty budowlane-tyniki</b>			
43 d.3.1	TZKNBK VIII 07-63	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o powierzchni do 0.1 m2 (5,5 + 4,4) * 2 * 2,8	m2		
			m2	55,440	
				RAZEM	55,440
44 d.3.1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.43	m2	55,440	
				RAZEM	55,440
45 d.3.1	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.43	m2	55,440	
				RAZEM	55,440
46 d.3.1	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach	m2		
		poz.43 + 10,5	m2	65,940	
				RAZEM	65,940
47 d.3.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramiczna	m2		
		poz.43	m2	55,440	
				RAZEM	55,440
<b>3.2</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
48 d.3.2	kalkulacja własna	Demontaż lamp i włączników	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
49 d.3.2	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 60x60 cm - 40 W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000