

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I Piętro			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	3.37	m ³	3.370	
				RAZEM	3.370
3	KNR-W 2-02	Ościeżnice dla drzwi wewnętrzzlokalowych "90"	szt.		
d.1	1025-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 2-02	Ościeżnice dla drzwi wewnętrzzlokalowych "70"	szt.		
d.1	1025-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone "90"	m ²		
d.1	1022-01	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone "70"	m ²		
d.1	1022-01	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe antywłamaniowe z zamkiem okuciami i ościeżnicą kompletne wraz z montażem i obróbką	m ²		
d.1	1017-01	1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
8	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na ościeżach	m		
d.1	0705-03	28.80	m	28.800	
				RAZEM	28.800
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	33.80	m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
10	KNR-W 4-01	Rozbiórka listew przyściennych drewnianych	m		
d.1	0808-08	36.35	m	36.350	
				RAZEM	36.350
11	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na półpust	m ²		
d.1	0428-02	33.80	m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
12	KNR 4-01	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
d.1	0408-02	25.9	m	25.900	
				RAZEM	25.900
13	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
d.1	0411-02	2.9	m	2.900	
				RAZEM	2.900
14	KNR 2-02	Podłoga z płyt OSB 25	m ²		
d.1	1110-01	33.80	m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze - uzupełnienie ubytków po listwach przyściennych	m ²		
d.1	1102-01	36.5	m ²	36.500	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	36.500
16	KNR 2-02 d.1 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 33.8+3.65	m ² m ²	37.450	
				RAZEM	37.450
17	KNR-W 2-02 d.1 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 33.80+3.65	m ² m ²	37.450	
				RAZEM	37.450
18	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładziny PCV termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę na wys 10 cm, dwa kolory (odcięcie brudników innym kolorem), kolor uzgodniony z zamawiającym 33.80+3.65	m ² m ²	37.450	
				RAZEM	37.450
19	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 37.45	m ² m ²	37.450	
				RAZEM	37.450
20	KNR-W 2-02 d.1 1125-05	Wykładziny progów - listwy z tworzyw sztucznych 7.9	m m	7.900	
				RAZEM	7.900
21	KNR 4-01 d.1 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - korytarze i klatka schodowa (splekane tynki wewnętrzne) 14.65	m ² m ²	14.650	
				RAZEM	14.650
22	KNR 4-01 d.1 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 14.65	m ² m ²	14.650	
				RAZEM	14.650
23	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 48.1+34.0	m ² m ²	82.100	
				RAZEM	82.100
24	KNR BC-02 d.1 0303-05 analogia	ręczne przeszlifowanie podłoża - stara lamperia na klatce schodowej 55.5	m ² m ²	55.500	
				RAZEM	55.500
25	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 103.6+34	m ² m ²	137.600	
				RAZEM	137.600
26	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34	m ² m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
27	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 48.1	m ² m ²	48.100	
				RAZEM	48.100
28	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 48.1+48.1	m ² m ²	96.200	
				RAZEM	96.200
29	KNR BC-02 d.1 0303-05 analogia	ręczne przeszlifowanie podłoża - stara lamperia na korytarzu 55.50	m ² m ²	55.500	
				RAZEM	55.500
30	NNRNKB d.1 202 0927-01 analogia	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m ² w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - lamperia z gotowego tynku mineralnego barwionego w masie (kolor szary, do uzgodnienia z zamawiającym)- korytarze i klatka schodowa 55.5	m ² m ²	55.500	
				RAZEM	55.500

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1	NNRNKB 202 0933-01 analogia	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - lamperia z gotowego tynku mineralnego barwionego w masie MARMOLIT (kolor szary, do uzgodnienia z zamawiającym) - korytarze i klatka schodowa 55.5	m ² m ²	55.500	
				RAZEM	55.500
32 d.1	KNR-W 4-03 0606-03 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych na lampy LED 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
33 d.1	KNR-W 4-03 0306-01 analogia	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych i włączników 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Parter i klatka schodowa			
34 d.2	KNR 4-01 0811-04	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm 6.5	m ² m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
35 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych schody + spocznik 2.42+4.59	m ² m ²	7.010	
				RAZEM	7.010
36 d.2	KNR 2-02 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 7.01	m ² m ²	7.010	
				RAZEM	7.010
37 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 7.01	m ² m ²	7.010	
				RAZEM	7.010
38 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładziny PCV termozgrzewalnej 7.01	m ² m ²	7.010	
				RAZEM	7.010
39 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 7.01	m ² m ²	7.010	
				RAZEM	7.010
40 d.2	KNR-W 2-02 1125-05	Wykładziny stopni schodowych - listwy z tworzyw sztucznych 17	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
41 d.2	KNR 4-01 1211-04 analogia	Opalenie farby olejnej z poręczy tralek, desek czołowych i listew schodowych 17.02	m ² m ²	17.020	
				RAZEM	17.020
42 d.2	KNR 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną tralek i poręczy, desek czołowych,brudników i listew schodowych drewnianych 17.02	m ² m ²	17.020	
				RAZEM	17.020
43 d.2	KNR BC-02 0303-05 analogia	ręczne przeszlifowanie podłoża - stara lamperia na klatce schodowej 11.4	m ² m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
44 d.2	NNRNKB 202 0927-01 analogia	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - lamperia z gotowego tynku mineralnego barwionego w masie (kolor szary, do uzgodnienia z zamawiającym)- korytarze i klatka schodowa 11.4	m ² m ²	11.400	
				RAZEM	11.400

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	NNRNKB d.2 202 0933-01 analogia	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - lamperia z gotowego tynku mineralnego barwionego w masie MARMOLIT (kolor szary, do uzgodnienia z zamawiającym) - korytarze i klatka schodowa 11.4	m ² m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
46	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówność parter i klatka schodowa 267.1	m ² m ²	267.100	
				RAZEM	267.100
47	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 190.99+64.71	m ² m ²	255.700	
				RAZEM	255.700
48	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - korytarz i klatkaschodowa 267.1	m ² m ²	267.100	
				RAZEM	267.100
49	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 190.99	m ² m ²	190.990	
				RAZEM	190.990
50	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 64.71	m ² m ²	64.710	
				RAZEM	64.710
51	KNR-W 4-03 d.2 0606-03 analogia	Wymiana opraw świetlówkowych na lampy LED 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
52	KNR-W 4-03 d.2 0306-01 analogia	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych i włączników 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
53	KNR 4-01 d.2 0818-05 analogia	Rozebranie podłóg z paneli 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
54	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych panele laminowane klasy min AC5 kolor uzgodniony z zamawiającym 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
55	kalk. własna d.2	Rusztowania - roboty malarskie na klatce schodowej i korytarzach 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
56	kalk. własna d.2	Mycie po robotach malarskich 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	kalk. własna d.2	Wywiezienie i utylizacja odpadów w tym utylizacja druzu i wykładzin PVC 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000