

**ZALĄCZNIK NR 11****Przedmiar robót**

Nazwa zadania: Remont dróg gminnych gruntowych

Inwestor: Gmina Gniewino ul. Pomorska 8

84-250 Gniewino

Lp.	rodzaj materiału/wykonana praca	j.m.	ilość materiału/powierzchnia
<b>1. Wykonania remontów dróg ujętych w załączniku nr 9</b>			
1.1	Wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5mm	m <sup>3</sup>	200
1.2	Wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 31,5-63 mm	m <sup>3</sup>	100
1.3	Wbudowanie kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5-63 mm	m <sup>3</sup>	10
1.4	Wbudowanie kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm	m <sup>3</sup>	10
1.5	Wbudowanie pospółki żwirowej	m <sup>3</sup>	100
1.6	Likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym wibracyjnym	m <sup>2</sup>	107 300
1.7	Korytowanie na głębokość 20 cm wraz z usunięciem korzeni	m <sup>2</sup>	1000
1.8	Wymiana wraz z dostawą uszkodzonych płyt typu Yomb, ułożenie nowych	szt.	120