

ZS 1 Remont wewn, stref komunikacyjnych i stref wejściowych
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Schody do szatni		
1	KNR BC02 0101-0100		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej preparatem AQUAFIN-F w murze z cegły zwykłej o grubości 1 - iniekcja jednorzędowa. Otwory do iniekcji w jednym poziomie	3,5000	m
			Obmiar: 3,5000		
2	KNR BC02 0121-0100		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku	2,1400	m2
			Obmiar: 2,1400		
3	KNR BC02 0121-0200		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	2,1400	m2
			Obmiar: 2,1400		
4	KNR BC02 0121-0302		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin z dodatkiem THERMOPAL - SR 44 - tynku renowacyjnego	2,1400	m2
			Obmiar: 2,1400		
5	KNR BC02 0128-0100		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO - FLUAT poprzez ręczne dwukrotne malowanie podłoża	2,1400	m2
			Obmiar: 2,1400		
6	KNR BC02 0122-0100		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych THERMOPAL SR 44, gr. tynku 2,0 cm	2,1400	m2
			Obmiar: 2,1400		
7	KNR BC02 0122-0400		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych THERMOPAL SR 44 - dodatek za 0,5 cm pogrubienia tynków	2,1400	m2
			Obmiar: 2,1400 Krotność: 4,0000		
8	KNR BC02 0124-0100		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie tynków grubość warstwy 1,0 mm	2,1400	m2
			Obmiar: 2,1400		
9	KNR BC02 0124-0301		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków TAGOSIL G	2,1400	m2
			Obmiar: 2,1400		
10	KNR BC02 0124-0501		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne farbą krzemianową TAGOSIL - PROFI	2,1400	m2
			Obmiar: 2,1400		
11	KNR 0401 1206-0300		[WYD. I 1988R.] - Jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	10,6000	m2
			Obmiar: 10,6000		

ZS 1 Remont wewn, stref komunikacyjnych i stref wejściowych
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
12	KNRu 0202 1134-0201		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	10,3000	m2
			Obmiar: 10,3000		
13	KNRu 0202 1134-0101		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	4,8100	m2
			Obmiar: 4,8100		
14	KNR 0401 1204-0200		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian FARBA Lateksowa	10,3000	m2
			Obmiar: 10,3000		
15	KNR 0401 1204-0100		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów FARBA Lateksowa	4,8100	m2
			Obmiar: 4,8100		

ZS 1 Remont wewn, stref komunikacyjnych i stref wejściowych
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2			Ściana dylatacyjna w szatni		
16	KNR BC02 0101-0200		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej preparatem AQUAFIN-F w murze z cegły zwykłej o grubości 11/2 - iniekcja jednorzędowa. Otwory do iniekcji w jednym poziomie	4,9000	m
			Obmiar: 4,9000		
17	KNR BC02 0121-0100		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku	3,0000	m2
			Obmiar: 3,0000		
18	KNR BC02 0121-0200		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	3,0000	m2
			Obmiar: 3,0000		
19	KNR BC02 0121-0303		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin z dodatkiem THERMOPAL GP 11 - tynku podkładowego	3,0000	m2
			Obmiar: 3,0000		
20	KNR BC02 0128-0100		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO - FLUAT poprzez ręczne dwukrotne malowanie podłoża	3,0000	m2
			Obmiar: 3,0000		
21	KNR BC02 0122-0100		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych THERMOPAL SR 44, gr. tynku 2,0 cm	3,0000	m2
			Obmiar: 3,0000		
22	KNR BC02 0122-0400		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych THERMOPAL SR 44 - dodatek za 0,5 cm pogrubienia tynków	3,0000	m2
			Obmiar: 3,0000 Krotność: 4,0000		
23	KNR BC02 0124-0100		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie tynków grubość warstwy 1,0 mm	3,0000	m2
			Obmiar: 3,0000		
24	KNR BC02 0124-0301		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków TAGOSIL G	3,0000	m2
			Obmiar: 3,0000		
25	KNR BC02 0124-0501		[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] - Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne farbą krzemianową TAGOSIL - PROFI	3,0000	m2
			Obmiar: 3,0000		
26	KNR 0401 1206-0300		[WYD. I 1988R.] - Jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	4,2000	m2
			Obmiar:		

ZS 1 Remont wewn, stref komunikacyjnych i stref wejściowych
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			4,2000		
27	KNRu 0202 1134-0201		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	5,6000	m2
			Obmiar: 5,6000		
28	KNR 0401 1204-0200		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian FARBA Lateksowa	5,6000	m2
			Obmiar: 5,6000		

ZS 1 Remont wewn, stref komunikacyjnych i stref wejściowych
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
3			Przedsiomek		
29	KNRw 0401 1216-0100		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II] - Zabezpieczenie podłóg folią	12,9000	m2
			Obmiar: 12,9000		
30	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	39,4000	m2
			Obmiar: 39,4000		
31	KNRu 0202 1134-0201		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	26,4000	m2
			Obmiar: 26,4000		
32	KNRu 0202 1134-0101		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	13,0000	m2
			Obmiar: 13,0000		
33	KNR 0202 2009-0200		[MGPIB 1999R] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	26,4000	m2
			Obmiar: 26,4000		
34	KNR 0202 2009-0400		[MGPIB 1999R] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku.	13,0000	m2
			Obmiar: 13,0000		
35	KNR 0401 1204-0200		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian FARBA Lateksowa	26,4000	m2
			Obmiar: 26,4000		
36	KNR 0401 1204-0100		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów FARBA Lateksowa	13,0000	m2
			Obmiar: 13,0000		
37	KNR 0202 1217-0100		[MGPIB 1999R] - Narożnik z kątowników 40x40x5 mm, o długości 1,5 m.	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
38	KNR 0401 1206-0200		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania	14,7000	m2
			Obmiar: 14,7000		
39	KNR 0401 1209-1000		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	2,4000	m2
			Obmiar: 2,4000		
40	KNR 0401 1209-1000		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	4,8000	m2
			Obmiar: 4,8000		

ZS 1 Remont wewn, stref komunikacyjnych i stref wejściowych
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
4			Likwidacja drzwi		
41	KNRw 0202 0606-0200		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, itp. ANALOGIA izolacja pionowa	2,8000	m2
			Obmiar: 2,8000		
42	KNRw 0202 0606-0200		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, itp. ANALOGIA izolacja pionowa paroprzepuszczalna	2,8000	m2
			Obmiar: 2,8000		
43	KNR 0202 0613-0500		[MGPIB 1999R] - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z filców z wełny mineralnej, na sucho. 15 cm	2,8000	m2
			Obmiar: 2,8000		
44	KNR 0014 2011-0300		[IGM 1998R. WYD. II] - Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 100-01, z użyciem gipsu budowlanego, szpachlowego.	2,8000	m2
			Obmiar: 2,8000		
45	KNRu 0202 1134-0201		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	2,8000	m2
			Obmiar: 2,8000		
46	KNR 0202 2009-0200		[MGPIB 1999R] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	2,8000	m2
			Obmiar: 2,8000		
47	KNR 0202 1505-0300		[MGPIB 1999R] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit".	2,8000	m2
			Obmiar: 2,8000		
48	KNR 0012 1120-0500		[IGM WYDANIE III 1998R.] - Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm, na klej, metodą zwykłą - z przecinaniem płytek	2,8000 1,64	m
			Obmiar: 2,8000		

ZS 1 Remont wewn, stref komunikacyjnych i stref wejściowych
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
5			V		
49	Analiza własna:		utylicacja gruz	0,5000	m3
			Obmiar: 0,5000		
50	KNR 0401 0108-0900		[WYD. I 1988R.] - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	0,5000	m3
			Obmiar: 0,5000		
51	KNR 0401 0108-1000		[WYD. I 1988R.] - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	0,5000	m3
			Obmiar: 0,5000 Krotność: 14,0000		

INSPEKTOR NADZORU
Mariusz Mazur
 upr. konsar. bud. nr 79/88