

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt	REMONT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE
Branża	BUDOWLANA
Kod CPV	45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów
Lokalizacja	Grzywna dz. nr 77/2 m. Grzywna gm. Chełmża
Inwestor	Gmina Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża
Biuro kosztorysowe	FUH Almako - Zbigniew Kotlarek 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.


Zbigniew Kotlarek
upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid.
KUP/BO/1139/01

Toruń, 22 marca 2021 r.

PRZEDMIAR ROBÓT**REMONT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty remontowe Kod CPV: 45261900-3		
1	KNP 4 1110/05	Oczyszczenie powierzchni dachu z brudu i zanieczyszczeń Nr ST: ST-B1	m2	704,6
2	KNR 4-01 0519/01	Doklejenie pokrycia na wcześniejszych naprawach łączenia płyt oraz obróbek kominów, okien dachowych i attyk z papy termozgrzewalnej Nr ST: ST-B1	m2	114,22
3	ZKNR C-2.1 0806/01	Ręczne doczyszczanie skorodowanych miejsc w płytach warstwowych Nr ST: ST-B1 704,6*6%	m2	42,276
		razem	m2	42,276
4	KNR 7-12 0217/01	Malowanie zaprawkowe oczyszczonych z korozji miejsc w płytach warstwowych (Farba cynkowa (ocynk na zimno 96% cynku)) Nr ST: ST-B1	m2	42,276
5	KNR 7-12 0105/01	Odtłuszczanie powierzchni połączeń dachowej z płyt warstwowych (Preparat oczyszczający i odtłuszczający) Nr ST: ST-B1	m2	704,6
6	ZKNR C-1 0103/10	Wykonanie zbrojenia z poliestrowej włókniny (50-100gr/m2) przy zastosowaniu techniki "mokre na mokrym" wtopionej w membranę poliuretanową Nr ST: ST-B1	m2	114,22
7	KNR 7-12 0219/01	Nałożenie metodą natrykową warstwy podkładowej na płyty dachowe i obróbki (Grunt pod płynne membrany hydroizolacyjne (bezbarwny, półsztywny głęboko penetrujący dwuskładnikowy podkład epoksydowy na bazie wody)) Nr ST: ST-B1	m2	704,6
8	KNR 7-12 0219/01	Malowanie natryskiem pneumatycznym, membrany poliuretanowej na powierzchni dachu - pierwsza warstwa gr. 0,6mm (Membrana hydroizolacyjna poliuretanowa (elastyczna jednoskładnikowa powłoka poliuretanowa)) Nr ST: ST-B1	m2	704,6
9	KNR 7-12 0219/01	Malowanie natryskiem pneumatycznym, membrany poliuretanowej na powierzchni dachu - druga warstwa gr. 0,6mm (Membrana hydroizolacyjna poliuretanowa (elastyczna jednoskładnikowa powłoka poliuretanowa)) Nr ST: ST-B1	m2	704,6
10	ZKNR C-2.1 0616/04	Wykonanie powłoki antypoślizgowej (ścieżki komunikacyjne szerokości 100 cm) Nr ST: ST-B1	m2	40,2
11	Analiza własna	KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie na odl. 5km wraz z kosztem utylizacji Nr ST: ST-B1		

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		704,6*0,001	m3	0,705
		razem	m3	0,705