

Numer pozycji	Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa [PLN]	Ilość	Wartość [PLN]
REMONT DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ DZ . NR 61, 64 M. GÓRKI					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01.01.01	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym	km		0,174	
D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z tłucznia, grubość nawierzchni do 20 cm	m ²		520,89	
2	KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA				
D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta od 20 cm	m ²		659,79	
3	PODBUDOWY				
D-04.05.01.	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, grubość 10cm o wytrzymałości Rm=2,5MPa	m ²		659,79	
4	NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW ŁAMANYCH				
D-05.02.01.	Wykoanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita)	m ²		520,89	
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
D-06.01.01.	Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze humusowanie gr. 10cm	m ²		260,45	
			KOSZTY OGÓŁEM (netto)		
			KOSZTY OGÓŁEM (brutto)		