

## KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku  
 ADRES INWESTYCJI : Wołyńska 6  
 INWESTOR : ZKZL  
 ADRES INWESTORA : ul. Brzask 3 60-369 Poznań  
 WYKONAWCA ROBÓT :  
 ADRES WYKONAWCY :  
 Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 65.00 % R+S  
 Zysk [Z] 15.00 % R+S+Kp(R+S)  
 VAT [V] 23.00 % S(R+M+S+Kp(R+S))+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

### Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Wołyńska 6

### OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		1.5	m3	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
2 d.1	KSNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m		
		11	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
3 d.1	KNR 2-25 0119-02	Magazyny o konstrukcji stalowej rozbiieralnej o powierzchni do 100 m2 - rozebranie	m2		
		6	m2	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4 d.1	KNR 2-02 1804-12	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		11	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
5 d.1	KNR 19-01 0107-03	Wyrównanie terenu w gruncie kat. I-II	m2		
		50	m2	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
6 d.1	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetonowych - obudowa drewniana siedzeniowa	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7 d.1	KNP 01 1239-01.01	Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni do 250 m2	m2		
		50	m2	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
8 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
9 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 6 x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
10 d.1	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		2.35	m3	2.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.350</b>
11 d.1	KNR 4-04 1101-03	Transport i załadunek śmieci z wiaty	m3		
		1	m3	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>