

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: Remont stropu w pomieszczeniu piwnicy, w budynku Kaplicy Cmentarnej na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie.

Adres budowy: ul. Gnieźnieńska 44
Koszalin

Podstawa opracowania: KNR 4-03, KNR 4-01I, KNR 2-05, KNR 7-12, AW, KNR 2-03, KNR 4-04I

Waluta: PLN

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Remont elementów konstrukcyjnych stropu		
1	KNR 7-12 0114-01-050 Oczyszczenie powierzchni metalowych metodą suchą strumieniową. Charakterystyka robót: analogia krotność= 1,00	9,23 m ²
1. $(3,40*5*0,12+3,40*4*(0,12+2*(0,06+0,20)))*1,15$		9,23
2	KNR 2-05 0208-04-034 Montaż konstrukcji podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 50,0 kg krotność= 1,00	1,27 t
1. 1,23301*1,03		1,27
3	01-034 Dostawa kształtowników walcowanych krotność= 1,00	1,27 t
1. 1,23301*1,03		1,27
4	KNR 4-04I 0815-05-033 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej. krotność= 1,00	1 602,91 kg
1. 1233,01*1,3		1 602,91
5	KNR 4-01I 1212-02-050 Dwukrotne zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni pełnych stalowych - belki stropowe krotność= 1,00	55,52 m ²
1. $((13,44+3,36+10,00+19,30+13,84+5,80)*(0,16*2+0,074*4)+0,84*2+(0,20+0,30)*0,02*2*14+8,02)*1,1$		55,52
6	KNR 4-03 1017-18-020 Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20 mm i głębokości do 20 mm w metalu krotność= 1,00	68,00 szt
1. 68,00		68,00
7	KNR 2-03 0209-03-020 Osadzenie kotew stalowych w betonie o masie do 2,0 kg krotność= 1,00	48,00 szt
1. 48,00		48,00