

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1:500


Województwo: wielkopolskie  
Powiat: poznański  
Jedn. ewid.: 302105.2 gm. Dopiewo  
Obręb: 302105.2.0010 Skórzewo  
Sektory: 6.177.10.14.2.1, 6.177.10.14.2.2  
6.177.10.14.2.3, 6.177.10.14.2.4  
6.177.10.14.4.1, 6.177.10.14.4.2

Układ współrzędnych: "2000" (18)  
Układ wysokości: Kransztadt 86  
Nr zam.: GKG.GZZ.4071.19423.2020  
W zasięgu zlecenia  
Stan aktualny na dzień: 11.12.2020 r.

Sporządził:  
KABE GEODEZJA  
Bartosz Klimczuk  
14-200 Jawni, Tymwałd 28a  
tel. 665563789 KWP 744-164-20-27  
biuro@kabegeodezja.pl

GEODETA UPRAWNIONY  
mgr inż. Marek Klimczuk  
Upr. zawodowe nr 23238

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Oświadczam że raport techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKG.GZZ.4071.19423.2020
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta poznański
Numer i data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywny weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 2 z dnia 13.01.2021 r.
Wykonawca prac geodezyjnych	KABE GEODEZJA Bartosz Klimczuk
Imię i nazwisko kierownika prac	Marek Klimczuk nr uprawnień 23238



- LEGENDA:**
- projektowany krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, wyniesiony do 12 cm
  - projektowany krawężnik betonowy 15x22cm na ławie betonowej typu najazdowego C12/15 z oporem, wyniesiony do 1 cm
  - projektowany krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, wyniesiony do 1 cm
  - projektowane obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej C12/15
  - projektowany opoknik betonowy 12x30cm na ławie betonowej C12/15
  - projektowane ogrodzenie
  - oznaczenie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia

Wp. proj. xxx  
km x+xxx,xx; rz. xx,xx

- Projektowane nawierzchnie:**
- projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej typu "Domino" lub równoważne, koloru szarego, gr. 8cm na podsypce cem. - piaskowej
  - projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu "Cegła" w kolorze szarym, gr. 8 cm, na podsypce cem. - piask.
  - humusowanie wraz z obsianiem mieszaną traw
  - projektowana nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 8cm, na podsypce cem. - piask.
  - projektowany liniowy próg zwalniający płytowy typu U - 16c, z kostki betonowej typu "Domino" koloru czerwonego, gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej
  - projektowane pobocze trawiaste
- Oznaczenie linii rozgraniczających:**
- granica projektowanego pasa drogowego ul. Księżycowej

Nazwa Firmy: NBProjekt Krzysztof Szczepaniak  
ul. Wł. Komara 2  
62-050 Mosina  
Inwestor: Gmina Dopiewo  
ul. Leśna 1c  
62 - 070 Dopiewo

Temat: "Budowa ul. Księżycowej w Skórzewie" - ETAP V

Projektował	mgr inż. Krzysztof Szczepaniak	WKP/0257/POOD/08	Podpis
Sprawdził	mgr inż. Paweł Szczepaniak	WKP/0358/PWOD/17	Podpis
Asystent	inż. Karolina Parcheta		Podpis

Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY

Data	Faza	Skala	Nr. rys.
10.2021	Projekt wykonawczy	1:500	2