

Sprawa: Wyjaśnienie nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr IN. 271.1.5.2022

pn.: „Budowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim”

W odpowiedzi na pytanie z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) pn: „Budowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim” ogłoszenie o zamówieniu nr 2022//BZP 00147566/01:

– stosownie do art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadane pytania wyjaśniam co następuje:

1. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy.

4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.

Odp. Zamawiający potwierdza, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.

5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci, w tej sytuacji może zostać wydłużony termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych- strony postępują zgodnie z zasadami określonymi w § 14 projektu umowy który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

7. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.

Odp. Projekt będzie realizowany na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem kosztorysów ofertowych, sporządzonych na podstawie przedmiarów robót.

8. Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

Odp. Wartość szacunkowa zadania wynosi: 5 120 477,43 zł netto.

9. Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Odp. Ilość środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego – 6 298 187,29 zł brutto.

10. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych, ponieważ występuje rozbieżność pomiędzy zapisami w SWZ oraz SST.

Odp. W ramach inwestycji Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych.

11. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

Odp. Zamawiający potwierdza, że odcinki próbne nie będą wykonywane.

12. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

Odp. Zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje, zostały ujęte w dokumentacji projektowej i będą wykonywane wyłącznie w granicach pasa drogowego, zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek.

13. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, kto będzie właścicielem pozyskanego destruktu z rozbiórki (kod odpadu: Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01)?

Odp. Właścicielem pozyskanego destruktu będzie Zamawiający.

14. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jeżeli Zamawiający będzie właścicielem pozyskanego destruktu, prosimy o wskazanie miejsca odwozu oraz informację czy Zamawiający posiada decyzję na zbieranie/i lub przetwarzanie odpadów na wskazane miejsce obejmującą ww. kod odpadów?

Odp. Destrukt, uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznej, zgodnie z projektem budowlanym będzie przeznaczony na wykonanie przez Wykonawcę poboczy w ciągu ulicy Nowej.

15. Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odp. Oznakowanie poziome podlega gwarancji w okresie zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie.

16. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni.

Odp. W oferowanej cenie nie należy ujmować pielęgnacji zieleni.

17. Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.

Odp. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o: projekty budowlane i wykonawcze z przedmiarami robót, specyfikację techniczną odbioru robót i specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami.

18. Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg, tj. PB, PW, przekroje poprzeczne.

Odp. Zamawiający zamieścił kompletną dokumentację projektową w wersji PDF.

19. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, kto jest właścicielem wyciętego drzewa? Jeżeli Zamawiający, proszę wskazać miejsce dostarczenia pozyskanych dłuźyc.

Odp. Wycięte drzewa zostaną zagospodarowane przez Zamawiającego. Drewno będzie składowane w odległości do 100 m od miejsca wycinki.

20. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy w przypadku wcześniejszej i prawidłowej realizacji inwestycji Zamawiający przeprowadzi czynności odbiorowe oraz wystawi protokół odbioru końcowego robót?

Odp. Zamawiający potwierdza, że w przypadku wcześniejszej i prawidłowej realizacji inwestycji przeprowadzi czynności odbiorowe oraz zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego robót.

21. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszyw z recyklingu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa z recyklingu.

22. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych?

Odp. Podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego nie zakłada się wymiany wszystkich elementów betonowych czy żeliwnych na nowe. Ewentualna wymiana będzie dotyczyć zniszczonych lub uszkodzonych niezdatnych do dalszej eksploatacji.

23. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ofercie nie należy ujmować kosztów zajęcia pasa drogowego.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w ofercie nie należy ujmować kosztów zajęcia pasa drogowego.

24. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie będzie zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzętu, transportu oraz innych urządzeń towarzyszących, na poczet wykonanie przedmiotowego zadania. Jeżeli tak Wykonawca wnosi o podanie czasu na jaki takie zaplecze ma zagwarantować Zamawiającemu oraz podanie parametrów sprzętu, transportu oraz innych urządzeń towarzyszących jakie miałyby udostępnić Zamawiającemu.

Odp. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzętu, transportu oraz innych urządzeń towarzyszących, na poczet wykonanie przedmiotowego zadania.

25. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego. Jeżeli tak proszę podać ilość.

Odp. Zamawiający nie będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego.

26. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści realizację prac przy całkowitym zamknięciu poszczególnych odcinków dróg.

Odp. Z uwagi na charakter zabudowy nie ma możliwości realizacji inwestycji przy całkowitym zamknięciu poszczególnych odcinków dróg.

27. Wykonawca wnosi o przekazanie wykazu zjazdów dla poszczególnych odcinków dróg.

Odp. Zjazdy planowane do wykonania zostały zaznaczone na planach sytuacyjnych dla poszczególnych odcinków dróg.

28. Wykonawca wnosi o przekazania bilansów robót ziemnych dla poszczególnych odcinków dróg.

Odp. Ilość robót ziemnych została podana w przedmiarach. Bilans robót ziemnych nie zostanie przekazany.

29. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji, jeżeli tak proszę podać ilość.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji.

30. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że odsadzki konstrukcji mają zostać wykonane zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym nawierzchni.

Odp. Zamawiający potwierdza, że odsadzki należy wykonać zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym nawierzchni.

31. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na zadaniu nie należy ujmować w koszcie żadnych tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w zadaniu nie należy ujmować w kosztów tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.

32. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotowego zadania wchodzi prace związane z wykonaniem kanału technologicznego? Jeżeli tak, proszę zaktualizować przedmiar, przekazać projekt oraz SST.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w zakres przedmiotowego zadania nie wchodzi prace związane z wykonaniem kanału technologicznego.

33. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakres opracowania przedmiotu zamówienia nie wchodzi prace związane z wykonaniem kanału technologicznego, przekładania i zabezpieczania kabli teletechnicznych oraz energetycznych. Jeżeli ww. zakres prac okaże się niezbędny do wykonania, Zamawiający rozliczy go z dodatkowego wynagrodzenia.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w zakres opracowania przedmiotu zamówienia nie wchodzi prace związane z wykonaniem kanału technologicznego, przekładania i zabezpieczania kabli teletechnicznych oraz energetycznych. Roboty dodatkowe będą rozliczane zgodnie z § 14 wzoru umowy o dofinansowanie.

34. Wykonawca wnosi o określenie do kogo będą należały materiały pochodzące z rozbiórki. Jeżeli do Zamawiającego, to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

Odp. Materiały z rozbiórki będą stanowiły własność Zamawiającego.

35. Wykonawca wnosi o podanie czy Zamawiający będzie wymagał paletowania materiałów rozbiórkowych.

Odp. Zamawiający nie będzie wymagał paletowania materiałów rozbiórkowych, z tym że rozbiórka ścian z cegły winna być wykonana w sposób gwarantujący możliwość odzysku przez Zamawiającego cegieł i kamieni z fundamentów budynków.

36. Prosimy załączenie przez Zamawiającego przedmiaru na ul Zieloną.

Odp. Ulica Zielona będzie wykonywana tylko w zakresie skrzyżowania z ul. Nową i Młyńską. Roboty te zostały ujęte w kosztorysie udostępnionym przez Zamawiającego.

37. W udostępnionej dokumentacji brak jest projektu na wykonanie robót branży wod-kan na ul. Nowej. Prosimy o załączenie.

Odp. W ciągu ul. Nowej, przy nieużywanych torach kolejowych od strony posesji znajduje się istniejąca studnia, do której podłączony jest istniejący wpust. W ramach zadania należy dołożyć dodatkowy wpust z osadnikiem oraz połączyć go z istniejącą studnią za pomocą przykanalika o długości 4 m. Następnie w pasie drogowym należy wykonać studnię fi 1000 i podłączyć za pomocą przykanalika o długości 4 m istniejący wpust znajdujący się od strony terenu kolejowego. Roboty powyższe zostały określone w przedmiarze robót.

38 i 39. Prosimy o wyjaśnienie czy przewidziane są drzewa do wycinki na całej długości ul. Nowej. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości i wskazanie na planie sytuacyjnym.

Odp. Przewidziano wycinkę wyłącznie 4 drzew na ul. Nowej.

40. Dotyczy: Budowa toalety publicznej - Prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji budynku toalety.

Odp. Konstrukcję stalową zabezpieczyć do R 30. Pełny system ogniochronny składa się z trzech powłok, a każda z nich spełnia określone zadanie.

- farba podkładowa – zabezpieczenie antykorozyjne stali,
- farba ogniochronna – wydłużenie czasu, w którym stal osiągnie swoją granicę plastyczności, wymagane R 30
- farba nawierzchniowa – zabezpiecza powłokę farby ogniochronnej przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wilgocią. Farba nawierzchniowa w kolorze RAL 9007.

Zarówno farba podkładowa jak i nawierzchniowa muszą być dopuszczone do stosowania w systemie ogniochronnym. Aprobata Techniczna/Europejska Ocena Techniczna wydana do farby pęczniającej określa jakie konkretnie farby mogą zostać zastosowane w systemie ogniochronnym.

41. Budowa toalety publicznej - Prosimy o podanie typu, koloru, wielkości paneli elewacyjnych stalowych.

Odp. Panele elewacyjne stalowe posiadające skośny zamek pozwalający na ukrycie mocowania paneli oraz zapewnienie odpowiedniej sztywności kaset w pionie. Panele z otworami montażowymi w górnej części, przez które przykręcony jest do konstrukcji nośnej, kolejny górny panel zakrywa śruby montażowe. Panele elewacyjne stalowe z materiałów najwyższej jakości, z blachy o grubości 0,7 mm. Grubość paneli elewacyjnych 25 mm. Szerokość 155 mm. Kolor RAL 9007.

42. Dotyczy: Budowa toalety publicznej - Prosimy o podanie typu, koloru, wielkości kasetonów elewacyjnych.

Odp. Kasetony elewacyjne stalowe posiadające skośny zamek pozwalający na ukrycie mocowania kasetonów oraz zapewnienie odpowiedniej sztywności kaset w pionie. Kasetony z otworami montażowymi w górnej części, przez które przykręcony jest do konstrukcji nośnej, kolejny górny kaseton zakrywa śruby montażowe. Kasetony elewacyjne stalowe z materiałów najwyższej jakości, z blachy o grubości 1,2 mm. Grubość kasetonów elewacyjnych 25 mm, spoiny w pionie i poziomie 20 mm. Szerokość 550 mm. Kolor RAL 7035.

43. Dotyczy: Budowa toalety publicznej - Prosimy o wskazanie miejsca włączenia kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody oraz prądu.

Odp. Miejsca włączenia kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody i prądu pokazane są na projekcie zagospodarowania terenu.

44. Przedmiar dot. budowy budynku toalety nie przewiduje zebrania warstwy wierzchniej pod płytę fundamentową gr. 25cm, wywiezienia i utylizacji gruntu, zaworów czerpalnych, rewizji na kanalizacji, pochwyty i poręczy dla osób niepełnosprawnych, zestawy wodomierzowego, łóżeczka dla przewijania dzieci. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o powyższe pozycje z podaniem ilości.

Odp. Zamawiający w załączeniu przedstawia skorygowany przedmiar robót. Projekt przewiduje posadowienie budynku na bloczkach fundamentowych zgodnie z projektem. Przedmiar robót związanych z wykonaniem fundamentów znajduje się dziale 1 przedmiaru (FUNDAMENTY).

45. W przedmiarze dot. budowy budynku toalety są drzwi z aluminium i stalowe, w opisie drzwi z PCV – prosimy o wyjaśnienie.

Odp. W ofercie należy uwzględnić, zgodnie z przedmiarem robót montaż drzwi wejściowych do toalet aluminiowych z szybą mleczną o współczynniku przenikania ciepła $U_c = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, drzwi do pomieszczenia technicznego stalowe o współczynniku przenikania ciepła $U_c = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ (alternatywnie można zamontować drzwi aluminiowe).

BURMISTRZ

Leszek Grzeczka

