

GMINA OKONEK

ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK
tel. 67 266 90 03
fax 67 266 99 76
NIP 767-165-76-53. REGON 570791388

Okonek, dnia 26.07.2022 r.

Znak sprawy: ITRiŚ.271.12.2022.ZP

ZAWIADOMIENIE Nr 3

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://Platformazakupowa.pl/okonek>

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej w Okonku**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2022/BZP 00245411/01 z dnia 08.07.2022 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. W związku ze sprzecznymi informacjami w par. 13 pkt. 1 wzoru umowy oraz Rozdziału XVII pkt. 2 SWZ prosimy o wskazanie, czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 3% czy 5% ceny brutto.

Odp.

Udzielono odpowiedzi w Zawiadomieniu nr 2.

2. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odp.

Udzielono odpowiedzi w Zawiadomieniu nr 2.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp.

Udzielono odpowiedzi w Zawiadomieniu nr 2.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp.

Udzielono odpowiedzi w Zawiadomieniu nr 2.

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp.

Udzielono odpowiedzi w Zawiadomieniu nr 2.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp.

Udzielono odpowiedzi w Zawiadomieniu nr 2.

7. W tabeli kosztorysowej są pozycje:
1.10 Wykonanie przecisków/przewiertów stalowymi rurami osłonowymi o średnicy do 250 mm, kpl, 1,00.
Proszę o wskazanie gdzie i jakie ilości przecisków/przewiertów ponieważ brak jest tej informacji w Projekcie.

Odp.

Przeciski zaprojektowano na odcinkach S01/21 – S01/22 i S02/1 – studnia istn. o tym samym symbolu. Oba fragmenty o łącznej długości 14 mb to przejścia pod drogą odcinkami kanalizacji sanitarnej (ulica Zdobywców Wału Pomorskiego).

8. Czym zakończone są przyłącza kanalizacyjne? Studnia czy korek?

Odp.

Kończą się korkami kanalizacyjnymi do rur PVC Dn160.

9. Karczowanie drzew i krzewów w pasie robót na trasie budowy kanalizacji sanitarnej – proszę o przesłanie Projektu ze wskazanymi wycinkami – dotyczy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu.

Odp.

Drzewa przewidziane do wycinki pokazano w części graficznej Decyzji środowiskowej stanowiącej część PB.

10. Czy na trasie kanalizacji sanitarnej tłocznej występuje system napowietrzająco – odpowietrzający lub odwadniający?

Odp.

Nie przewidziano kształtek odpowietrzająco-napowietrzających.

11. Proszę o udostępnienie projektu przyłączy wodociągowych.

Odp.

Projekt budowlany nie wymagał opracowania profili przyłączy wodociągowych. Inwestycja w terenie bez uzbrojenia istniejącego. Należy utrzymać zagłębienie przyłączy nie mniejszej niż 1,40 m poniżej terenu istniejącego.

12. Proszę o udostępnienie profili kanalizacji sanitarnej, tłocznej, deszczowej oraz wodociągu.

Odp.

Projekt budowlany nie wymagał opracowania profili sieci ani przyłączy kS, tłocznej, kD ani wodociągowej. Inwestycja w terenie bez uzbrojenia istniejącego. Należy utrzymać rzędne i spadki sieci podane w PB.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

Burmistrz Okonka
Andrzej Jasitek

