

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT SUFITU W POKOJU MIESZKALNYM POD ŁAZIENKĄ w BUDYNKU NR 4 NA I PIETRZE		
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	KNR 401/429/5	Analogia - Rozbiórki elementów stropów - sufit podwieszony	m2	19,32
1.2	KNRW 401/109/17	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, ceglanych, na odległość 1 km	m3	0,58
1.3	KNRW 401/109/20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	0,58
1.4		Kalkulacja indywidualna - opłata za wysypisko	m3	0,58
2	Element	ROBOTY ELEKTRYCZNE		
2.1		KALKULACJA WŁASNA - DEMONTAŻ STAREJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM- sufitu	KPL	1,00
2.2	KNRW 508/209/2	Przewody układane w tynku, wtykowe, do 7,5 mm ² , podłoże różne od betonowego	m	36,00
2.3	KNRW 508/512/1 (3)	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, żarowa, halogenowa, kompakt, compact	kpl	4
2.4	KNRW 508/901/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1
2.5	KNRW 508/901/2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny	pomiar	1
2.6	KNRW 508/902/5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy	pomiar	1
2.7		Kalkulacja indywidualna - podłączenie i uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej	KPL	1
3	Element	SUFIT PODWIESZONY		
3.1	KNRW 202/2702/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	19,32