

zopg korczowa

Zakład Obsługi
Przejść Granicznych
w Korczowej



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
45312311-0	Montaż instalacji piorunochronnej
45312310-3	Ochrona odgromowa
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI: Korczowa DPG- Budynek weterynarii
NAZWA INWESTORA: ZOPG
ADRES INWESTORA: KORCZOWA - PRZEJŚCIE GRANICZNE
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
budowlana JERZY MIKŁASZ
DATA OPRACOWANIA: 26.07.2023

Zalecane jest zapoznanie się z obiektem w którym będą wykonywane prace

Zatwierdził

Data zatwierdzenia

Zakres prac obejmuje roboty budowlane których celem jest wymiana pokrycia dachowego z membrany PCV na membranę EPDM.

Budynek dwukondygnacyjny z dachami płaskimi. Przedmiotowa część dachu o powierzchni rzucie 555m² posiada warstwę żwiru dociskową o grubości 6-8 cm. Pod nią znajduje się membrana PCV wyprowadzone pod obróbkę na ściankach kolankowych. Izolację termiczną zapewnia styropian o grubości min. 0.2m.

Warstwa dociskowa - żwirowa opadła w szczeliny pomiędzy płytami styropianowym, naciągając membranę w sposób ekstremalnie odciągający ją od ścian kolankowych do których jest mocowana.

Do prawidłowego wykonania prac należy:

1. usunąć warstwę dociskową
2. zdemontować instalację odgromową do ponownego wykorzystania
3. Zdemontować obróbkę stalową
4. wymienić czapki kominowe betonowe
5. zdemontować membranę PCV
6. rozebrać izolację termiczną do ponownego użytku mocując ją na kleju poliuretanowym, jednocześnie uzupełniając brakujące lub zniszczone elementy docieplenia
7. ułożyć warstwę izolacyjną
8. zamontować membranę EPDM
9. zamontować instalację odgromową

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0125-01 analogia	Ręczne usunięcie warstwy kruszywa 10 cm z powierzchni dachu	m2		
		555	m2	555,000	
				RAZEM	555,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
		16,50	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
3 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,65	m3	1,650	
				RAZEM	1,650
4 d.1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		
		75,174	m2	75,174	
				RAZEM	75,174
5 d.1	KNR 4-01 0535-09	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku	m2		
		75,174	m2	75,174	
				RAZEM	75,174
6 d.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z membrany PCV	m2		
		555	m2	555,000	
				RAZEM	555,000
2		PRACE MONTAŻOWE			
7 d.2	NNRNKB 202 0230a- 01 analogia	Wykonanie czapek kominowych betonowych	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
8 d.2	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie-demontaz i ponowny montaz	m2		
		637,26	m2	637,260	
				RAZEM	637,260
9 d.2	KNR-W 2-02 0514-02	Montaz membrany EPDM gr. 2,3 mm w strefie okapu	m		
		148	m	148,000	
				RAZEM	148,000
10 d.2	KNR 2-02 0502-02 analogia	Montaz membrany EPDM o gr. 2,3 mm	m2		
		637,26	m2	637,260	
				RAZEM	637,260
11 d.2	analiza indywidualna	Gruntowanie, wtopienie siatki, szpachlowanie zaprawą, malowanie powierzchni ścian wraz z wymiana kratki wentylacyjnych - kominy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	KNR 5-08 0601-05	Montaż uchwytów instalacji odgromowej	szt.		
		185	szt.	185,000	
				RAZEM	185,000
13 d.2	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-15 0217-01	Montaż odpowietrzenia ks	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Obmiar	3
1 PRACE ROZBIÓRKOWE	3
2 PRACE MONTAŻOWE	3
Spis treści	5