

Kosztorys Inwestorski

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Pawłowice.

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni chodnika (beton br. 15,0cm) wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	m ²	109,00
2	D.01.02.04	Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez	m	47,00
3	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	109,00
4	D.04.05.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 Mpa o gru.i 15,0cm (stabilizacja gruntu w mieszarce) - chodnik, zjazd.	m ²	109,00
5	D.04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B-15) o grub. 15,0 cm. (chodnik, zjazd)	m ²	109,00
6	D.08.02.02.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m ²	109,00
7	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem na płask od strony posesji	m	51,00
8	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wyp.spoin zaprawą cem.	mb	44,00