

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZYBUDÓWKĄ PRZY UL. SIKORSKIEGO 52 NA DZIAŁKACH O NR EW. GR. 1588/2 i 1587/1					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 4-04 0901-03	Wygradzenie terenu rozbiórki - ogrodzenia stalowe systemowe z pręseł przenośnych - ustawienie	m		
		44,0 * 2 + 8,0 * 2	m	104,00	
				RAZEM	104,00
2 d.1		Oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
3 d.1	KNNR 9 0101-07	Odłączanie obiektu od zasilania wraz z rozebraniem przyłączy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	KNR 2-21 0107-04	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
5 d.1		Opróżnienie budynków z pozostałego wewnątrz wyposażenia, nagromadzonych materiałów i odpadów wraz z utylizacją.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	KNR 4-04 0901-04	Rozebranie wygradzenia terenu - ogrodzenia stalowe systemowe z pręseł przenośnych	m		
		poz.1	m	104,00	
				RAZEM	104,00
2		Roboty rozbiórkowe			
7 d.2	KNNR 9 0302-05	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym	m		
		39,50 * 2 + 5,50 * 4	m	101,00	
				RAZEM	101,00
8 d.2	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
9 d.2	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
10 d.2	KNNR 9 0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
11 d.2	KNR-W 4-02 0120-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
12 d.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.2	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.2	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
15 d.2	KNR-W 4-02 0229-04 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
16 d.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
17 d.2	KNR 2-25 0315-07 analogia	Bramy wjazdowe i drzwi z desek zbijanych na styk oraz okna - rozebranie	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
18 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$0,30 * (39,50 * 2 + 5,50 * 4 + 4,0 * 2 + 1,8 * 2)$	m2	33,78	
				RAZEM	33,78
19 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		39,50 + 4	m	43,50	
				RAZEM	43,50
20 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3,0 * 4	m	12,00	
				RAZEM	12,00
21 d.2	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		39,50 * 5,50	m2	217,25	
		4,0 * 1,80	m2	7,20	
				RAZEM	224,45
22 d.2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
		poz.21	m2	224,45	
				RAZEM	224,45
23 d.2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie deskowania dachu na styk	m2		
		poz.21	m2	224,45	
				RAZEM	224,45
24 d.2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		poz.21	m2	224,45	
				RAZEM	224,45
25 d.2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie deskowania - podbitki	m2		
		poz.21	m2	224,45	
				RAZEM	224,45
26 d.2	KNR 4-04 0108-01	Rozebranie przesklepień (nadproży) ceglanych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
	1	$0,24 * 0,24 * 1,5 * 12$	m3	1,04	
				RAZEM	1,04
27 d.2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$0,25 * 3,60 * (39,50 * 2 + 5,50 * 4)$	m3	90,90	
		$0,25 * 3,00 * (4,00 + 1,80 * 2)$	m3	5,70	
				RAZEM	96,60
28 d.2	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		$3,60 * 5,50 * 4$	m2	79,20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	79,20
29 d.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek cementowych	m2		
		poz.21	m2	224,45	
				RAZEM	224,45
30 d.2	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do 0,5 m poniżej terenu	m3		
		0,25 * 0,5 * (39,50 * 2 + 5,50 * 4)	m3	12,63	
		0,25 * 0,5 * (4,00 + 1,80 * 2)	m3	0,95	
				RAZEM	13,58
31 d.2	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		poz.26 + poz.27 + poz.28 * 0,12 + poz.29 * 0,15 + poz.30	m3	154,39	
				RAZEM	154,39
32 d.2		Utylizacja papy	t		
		poz.21 * 6 * 2 / 1000	t	2,69	
				RAZEM	2,69
33 d.2	KNR 2-02 1101-07 analogia	Zasypanie i zagęszczeniem piaskiem i rozdrobnionym gruzem	m3		
		0,20 * (39,50 * 5,50)	m3	43,45	
		0,20 * (4,0 * 1,80)	m3	1,44	
				RAZEM	44,89
34 d.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08 analogia	Dowóz, zasypanie i wyrównanie terenu po rozbiórce ziemią urodzajną	m3		
		0,20 * (39,50 * 5,50)	m3	43,45	
		0,20 * (4,0 * 1,80)	m3	1,44	
				RAZEM	44,89
3		Prace geodezyjne			
35 d.3		Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00