


RZUT PARTERU
PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Skala 1:50

BILANS POWIERZCHNI PRZYCHODNIA POZ – NISKI PARTER		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Wys.pom. Powierzchnia
0.1	Wiatrołap	2,55 m 5,34 m ²
0.2	Punkt informacyjno-rejestracyjny	2,55 m 12,04 m ²
0.3	Komunikacja	2,20 m 4,83 m ²
0.4	Wc. pacjentów	2,55 m 4,14 m ²
0.5	Wc. personelu	2,55 m 3,02 m ²
0.6	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	2,55 m 14,76 m ²
0.7	Gabinet lekarski	2,55 m 13,69 m ²
0.8	Pomieszczenie personelu	2,55 m 4,56 m ²
Powierzchnia użytkowa		67,38 m ²

- 1 Punkt informacyjno-rejestracyjny
- 2 Krzesła pracownicze
- 3 Fotel dla pacjenta
- 4 Biurko
- 5 Wieszek ścienny na odzież wierzchnią dla pacjentów
- 6 Umywalka z pojemnikiem na mydło i płyn dezynfekcyjny, pojemnikiem na ręczniki jednorazowe oraz koszem na ręczniki jednorazowe
- 7 Zlew jednokomorowy h=50cm, bateria h=80cm, dezynfektor
- 8 Miska ustępowa
- 9 Szafa porządkowa na sprzęt i środki czystości
- 10 Lodówka na odpady medyczne
- 11 Kozetka
- 12 Regał, szafka biurowa
- 13 Fotel zabiegowy/Kozetka
- 14 Szafka ubraniowa dla personelu z podziałem na odzież roboczą i wierzchnią
- 15 Zlew jednokomorowy (wpuszczany w blat)
- 16 Stół jadalniany z dwoma krzesłami
- 17 ławka (przesuwno) 2 lub 3 osobowo dla pacjentów
- 18 Przewijak dla niemowląt ścienny, składany
- 19 Umywalka dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca manewrowanie w strefie podumywalkowej



CZERPNI POWIETRZA Ø200

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA
PODWIESZNA-MISTRAL 400EC
WYRZUTNIA POWIETRZA Ø200

Łączna wydotu - 1,9m nad terenem

WYCIĄG Z POMIESZCZEŃ WC
WŁĄCZYĆ DO PIONU WENTYLACYJNEGO
WYCIĄGOWEGO Z ŁAZIENEK - WYRZUT PONAD DACH

LAMPY BAKTERIOBÓJCZA UVC-190m
NA KANAŁ Ø200mm

Deja Architektki s.c. Maciej Deja Barbara Deja	
10-166 Oliszyn, ul. Jacka Kuronia 9 lok. 9	
tel. 604 560 516, mail: mdejaarchitektki@gmail.com	
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA	SANITARNIA
TEMA:	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkanego nr 31 na pomieszczenia opieki zdrowotnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Łazurowej 15, na terenie działki nr 201/18, obr. Jastów, gmin. Stawiguda
INWESTOR:	GINNA STAWIGUDA
ul. Oliszynska 10, 11-034 Stawiguda	
RYSUJEK:	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- RZUT LOKALU	
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN:
mgr inż. Grzegorz Zebrowski	upr. bud. nr WAM/0014/POOS/07
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN:
mgr inż. Rafal Maciek	upr. bud. nr WAM/0065/POOS/13
DATA:	IX 2023
SKALA:	1:50
NR RYS.:	S-1