



ZM2



WIDOK ZABUDOWY W REŻYSERCE



RZUT ZABUDOWY W REŻYSERCE

OPIS

Zabudowa w reżyserce - blat biurka wykonany z płyty meblowej 36 mm w laminacie imitującym czarne drewno. Korpusy i fronty dolnych szafek wykonane z płyty 18 mm w lamiancie czarnym matowym. Fronty wyposażone w uchwyty krawędziowe aluminiowe o szerokości ok 150 mm w kolorze czarnym. Szuflady i fronty otwierane należy wyspoażyć w okucia z systemem cichego domykania się. Blat wsparty i podzielony wg rysunku, dodatkowo w blatach należy wykonać okrągłe przelotki kablowe.



PRZEDMIOT INWESTYCJI	PROJEKT WNĘTRZ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO		
INWESTOR	URZĄD GMINA GOŁCZA GOŁCZA 80 32-075 GOŁCZA		
ADRES INWESTYCJI	ULINA WIELKA 31 32-075 ULINA WIELKA		
BRANŻA	ARCHITEKTURA / WNĘTRZA		
STADIUM	PROJEKT WNĘTRZ		
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZABUDOWY W REŻYSERCE		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	MGR KAROLINA MIZIŃSKA		
	MGR INŻ. ARCH. SONIA WAŁACHOWSKA		
	MGR INŻ. ARCH. MEDARD GRABOWSKI		
STADIUM	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
WN.	1:25	2023.10.18	AW13

Prawa autorskie zastrzeżone.
Projekt ten jest chroniony prawem zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.
Niniejsze opracowanie dotyczy aranżacji wnętrza na piętrze.
Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót. Zarządzający budową powinien być powiadomiony w formie pisemnej o wszystkich niezgodnościach wymiarów.
Nie odczytywać wymiarów ze skali.
Wszystkie materiały wykończeniowe zlokalizowane w przestrzeni korytarza ewakuacyjnego muszą być trudnozapalne i nierozprzestrzeniające ognia.
Wszystkie materiały wykończeniowe użyte w projekcie przedstawić do akceptacji architekta.
W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym, sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg. oznaczeń lub skontaktować się z projektantem.
Rysunki warsztatowe przedstawić do akceptacji architekta.