

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń (w budynku KPP Ciechanów) dla potrzeb KWP
ADRES INWESTYCJI : 11 Pułku Ułanów Legionowych 25, 06-400 Ciechanów
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Gut (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 11.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenia PdOZ			
1	KNR 4-01 d.1 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 162,545	m ² m ²	162,545	
				RAZEM	162,545
2	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 162,545*0,02	m ³ m ³	3,251	
				RAZEM	3,251
3	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 162,545*0,02	m ³ m ³	3,251	
				RAZEM	3,251
4	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 162,545*0,02	m ³ m ³	3,251	
				RAZEM	3,251
5	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 162,545	m ² m ²	162,545	
				RAZEM	162,545
6	KNR 2-02 d.1 0802-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach 162,545	m ² m ²	162,545	
				RAZEM	162,545
7	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 162,545	m ² m ²	162,545	
				RAZEM	162,545
8	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 200,7	m ² m ²	200,700	
				RAZEM	200,700
9	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 162,545	m ² m ²	162,545	
				RAZEM	162,545
10	KNR 2-02 d.1 1501-07	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 200,7	m ² m ²	200,700	
				RAZEM	200,700
2		Pomieszczenia biurowe			
2.1		Rozbiórka wykończenia wewnętrznego			
11	KNR-W 4-01 d.2. 0819-05 1	Rozebranie posadzek z wykładziny PCV. 175,65-45,6+61	m ² m ²	191,050	
				RAZEM	191,050
12	KNR-W 4-01 d.2. 0812-05 1 203	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 1,5*2,67	m ² m ²	4,005	
				RAZEM	4,005
13	KNR 4-01 d.2. 0106-04 1 analogia	Usunięcie z 2 pietra budynku gruzu i materiałów z rozbiórki. (130,05*0,005)+(4,01*0,02)+0,31	m ³ m ³	1,040	
				RAZEM	1,040
14	KNR 4-01 d.2. 0108-11 1 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1,04	m ³ m ³	1,040	
				RAZEM	1,040
15	KNR 4-01 d.2. 0108-12 1 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 1,04	m ³ m ³	1,040	
				RAZEM	1,040
16	Kalkulacja d.2. własna. 1	Koszt składowania i utylizacji gruzu i materiałów z rozbiórki. 1,04	m ³ m ³	1,040	
				RAZEM	1,040
2.2		Wykończenie wewnętrzne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR AT-23 d.2. 0101-01 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 134,82-45,6+61,02	m ² m ²	 150,240	 150,240
				RAZEM	150,240
18	KNR AT-23 d.2. 0101-02 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 134,82-45,6+61,02	m ² m ²	 150,240	 150,240
				RAZEM	150,240
19	NNRNKB d.2. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 150,24	m ² m ²	 150,240	 150,240
				RAZEM	150,240
20	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściane cokolik 10 cm 134,82+14,06-45,6+69,18	m ² m ²	 172,460	 172,460
				RAZEM	172,460
21	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 172,46	m ² m ²	 172,460	 172,460
				RAZEM	172,460
22	KNR-W 4-01 d.2. 1202-07 2	Skasowanie wykwitów (zacieków) 63,19+15,26	m ² m ²	 78,450	 78,450
				RAZEM	78,450
23	KNR 4-01 d.2. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 212,12+807,13-45,6-137,14+351,60	m ² m ²	 1 188,110	 1 188,110
				RAZEM	1 188,110
24	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 212,12-45,6+61,20	m ² m ²	 227,720	 227,720
				RAZEM	227,720
25	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 807,13-137,14+290,40	m ² m ²	 960,390	 960,390
				RAZEM	960,390
26	KNR 2-02 d.2. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorach pastelowych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 212,12-45,6+61,20	m ² m ²	 227,720	 227,720
				RAZEM	227,720
27	KNR 2-02 d.2. 1501-07 2	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorach pastelowych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 807,13-137,14+290,40	m ² m ²	 960,390	 960,390
				RAZEM	960,390