




**przekrój typowy
na odcinkach z wymianą podbudowy**

Nawierzchnia z kruszywa łamanego zagęszczana mechanicznie frakcji 0-31,5mm 10 cm
 Podbudowa zagęszczana mechanicznie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm 15 cm
 Podbudowa zagęszczana mechanicznie z kruszywa łamanego frakcji 0-63,0mm 35 cm
 Istniejący grunt rodzimy



**przekrój typowy
nawierzchnia**



 SKALA "SKALA" USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE MGR INŻ. JAROSŁAW SUCHORA					
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE TYPOWE		Skala: 1:50	Projektant: mgr inż. Jarosław Suchora	Specjalność: budowlana	Nr uprawnień: PDK/0038/ POOK/13
OBIEKT: REMONT DROGI LEŚNEJ NR INW. 242/342 RABE "STOKÓWKA" NR 10 I NR 10a LEŚNICTWA CZARNE					
LOKALIZACJA: Jednostka ewid.: Baligród Gmina_182101_2 Obręb: Huczwice_0004 Działki nr ew.: 189; 207; 208 Obręb: Rabe_0011 Działki nr ew.: 60; 61; 62; 63			Inwestor: PGL LP NADLEŚNICTWO BALIGRÓD ul. Bieszczadzka 15 38-606 Baligród	Data: MAJ 2022	Nr rys. 2