

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1, 110000-1, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty w
zakresie bur

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka stacji paliw położonej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie przy ul. Wojska Pol-
skiego 4A, działka nr 1476/4

ADRES INWESTYCJI : KPP w Zambrowie, ul. Wojska Polskiego 4A, działka nr 1476/4

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok ul. Sienkiewicza 65

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Malinowska

DATA OPRACOWANIA : 01.04.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.04.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec · tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1		ODŁĄCZENIE I DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI I ZABEZPIECZENIE PRZYŁĄCZY			
1 d.1		1.3.	Odłączenie wszelkich instalacji mogących stanowić zagrożenie w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych oraz zabezpieczenie przyłączy	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
2	45110000-1		WYCINKA DRZEW, DEMONTAŻ DYSTRYBUTORÓW, ZBIORNIKÓW PODZIEMNYCH, ELEMENTÓW POSADOWIEŃ I RUR WYDECHOWYCH ORAZ NAWIERZCHNI Z POLBRUKU			
2 d.2	KNR 2-01 0103-03	1.3.	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm	szt		
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
3 d.2	KNR 2-01 0105-03	1.3.	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt		
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
4 d.2	KNR 2-01 0310-02	1.3.	Odkopanie zbiorników, ze złożeniem urobku na odkład	m ³		
			3.75*2.4*7.0*2 minus zbiorniki -10.0*2	m ³	126.000	
				m ³	-20.000	
					RAZEM	106.000
5 d.2	KNR 2-01 0321-02	1.3.	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką	m ²		
			3.75*(2.4+7.0)*2*2	m ²	141.000	
					RAZEM	141.000
6 d.2	KNR 7-07 0101-03	1.3.	Demontaż studni wążowej (wsp. 0,4 do R i S)	kpl		
			2	kpl	2.000	
					RAZEM	2.000
7 d.2		1.3.	Wypompowanie resztek paliwa i wody zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi ze zbiorników i jej utylizacja	szt		
			2	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
8 d.2		1.3.	Wietrzenie zbiorników V=10,0 m3	szt		
			2	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
9 d.2		1.3.	Czyszczenie zbiorników V=10,0 m3	szt		
			2	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
10 d.2		1.3.	Wietrzenie dystrybutorów	szt		
			2	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
11 d.2	KNR 7-16 1203-04	1.3.	Demontaż zbiorników podziemnych paliwowych o masie 1,5t, (przyjęto wsp. 0,6 do R i S)	kpl		
			2	kpl	2.000	
					RAZEM	2.000
12 d.2	KNR 4-02 0114-03	1.3.	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 50 mm	m		
			3.0+1.0	m	4.000	
					RAZEM	4.000
13 d.2	KNR 7-07 0101-03	1.3.	Demontaż dystrybutorów (przyjęto wsp. 0,4 do R i S)	kpl		
			2	kpl	2.000	
					RAZEM	2.000
14 d.2	KNR 4-04 0603-04	1.3.	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych ścian, ław i filarów o grubości ponad 40cm	m ³		
			fundament pod zbiorniki i dystrybutory	m ³	5.744	
			1.6*5.4*0.3*2+0.7*0.4*1.0*2	m ³	1.296	
			fundamenty pod wiatę	m ³		
			0.6*0.6*0.4*9			
					RAZEM	7.040
15 d.2	KNR 2-31 0805-03	1.3.	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			1.8*8.0	m ²	14.400	
					RAZEM	14.400
3	45110000-1		UPORZĄDKOWANIE TERENU			

Lp.	Podsta- wa	Nr spec - tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	KNR 2-01 0501-01	1.3.	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III 106.0	m ³ m ³	 106.000	
					RAZEM	106.000
17 d.3	KNR 2-28 0705-03	1.3.	Zasypanie wykopów dostarczonym kruszywem naturalnym zbiorniki 20.0*1.2	m ³ m ³	 24.000	
					RAZEM	24.000
18 d.3	KNR 2-01 0236-01	1.3.	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-III 106.0+24.0	m ³ m ³	 130.000	
					RAZEM	130.000
19 d.3	KNR 2-01 0505-01	1.3.	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 100	m ² m ²	 100.000	
					RAZEM	100.000
20 d.3	KNR 2-31 0302-05		Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na pod- sypcie cementowo-piaskowej (80% z odzysku) 14.40	m ² m ²	 14.400	
					RAZEM	14.400
4	45110000- 1		WYWÓZ ZŁOMU, GRUZU I ZIEMI			
21 d.4	KNR 4-04 1107-03	1.3.	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym 3.383	t t	 3.383	
					RAZEM	3.383
22 d.4	KNR 4-04 1107-04	1.3.	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dalsze 14 km 3.383	t t	 3.383	
					RAZEM	3.383
23 d.4		1.3.	Utylizacja złomu na wysypisku 3.383	t t	 3.383	
					RAZEM	3.383
24 d.4	KNR 4-04 1101-02	1.3.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzynio- wym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku żelbet 7.04*1.5 kostka 14.4*0.08*1.4 azbest 45.0*1.21*0.003*1.4	m ³ m ³ m ³ m ³	 10.560 1.613 0.229	
					RAZEM	12.402
25 d.4	KNR 4-04 1101-05	1.3.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzynio- wym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dal- sze 14 km 12.402	m ³ m ³	 12.402	
					RAZEM	12.402
26 d.4		1.3.	Utylizacja gruzu na wysypisku 20.365	t t	 20.365	
					RAZEM	20.365
27 d.4	uproszczo- na		Prace remediacyjne 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000