



URZĄD GMINY W KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82
kunice@kunice.pl
www.kunice.pl

Kunice, dnia 28 września 2023r.

ZP.271.6.2023

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy udzielenia wyjaśnień do SWZ przetargu pn.: „**Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szcześliwa dz. nr 416/10 w m. Ziemnice w zakresie wykonania nawierzchni o długości 100 m z kostki betonowej**” postępowanie nr 2023/BZP 00398625/01 z dnia 15.09.2023r.

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostały złożone zapytania do SWZ przedmiotowego postępowania. W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

1. Czego dotyczy podłoże z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=1,5\text{MPa}$ gr. 15cm? (poz. 26 przedmiaru).

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=1,5\text{MPa}$ gr. 15cm jest wskazane w rysunku konstrukcji oraz w dokumentacji projektowej w rozdziale 4.2. Konstrukcja nawierzchni drogi.

Pytanie nr 2:

2. Czy prawidłowa jest długość krawężników poz. 29 (539,10m) + poz. 30 (21m), jeśli do wykonania jest odcinek drogi długości 100m?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

W poz. 29 została błędnie wskazana długość 539,10 m, w związku z brakiem możliwości wprowadzenia zmian w druku do obmiaru proszę przyjąć długość 220 m.

Pytanie nr 3:

3. Proszę o korektę przedmiarów w poz. 32. Do wykonania jest ściek dwurzędowy z kostki 9/11, czyli 108mx0,20m.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

W związku z brakiem możliwości wprowadzenia zmian w druku do obmiaru proszę przyjąć w poz. 32 – 21,6 m²

Pytanie nr 4:

4. W której pozycji należy ująć roboty ziemne pod nawierzchnię drogi, jeśli wykreślają Państwo poz. 2, 7 i 8.



URZĄD GMINY W KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82
kunice@kunice.pl
www.kunice.pl

Jeśli przewidują Państwo dodatkowe utwardzenia zjazdów do nowo powstałych budynków przyległych do drogi, to zwiększy się ilość robót ziemnych związanych z wykonaniem zjazdów t.j. $780,4 \text{ m}^2 \times 0,48 \text{ m} = 374,59 \text{ m}^3$.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zgodnie z odpowiedzią z dnia 27.09.2023r. z przedmiaru zostały wykreślone pozycje działu 2 – roboty rozbiórkowe, 3 – przepust pod zjazdem oraz 4 – roboty elektryczne. Nie wskazywano wykreślenia poz. 7 i 8. Roboty ziemne pod nawierzchnie drogi znajdują się w dziale 5 – podbudowy.

W poz. 24 przedmiaru wskazano wielkość podbudowy na $780,4 \text{ m}^2$ zaś w pozycji 28 wskazano nawierzchnię z kostki w ilości 566 m^2 . Zgodnie z odpowiedzią z dnia 27.09.2023r. pkt. 3 b różnica stanowi utwardzenie zjazdów do nowo powstałych domów.

Pytanie nr 5:

6. Czy zjazdy mają być wydzielone krawężnikami?

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zjazdy nie mają być wydzielone krawężnikami.

Pytanie nr 6:

6. Jaka konstrukcję przewidują Państwo na zjazdach. Ponieważ Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, prosimy o podanie ilości zjazdów i ich powierzchni.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zamawiający nie przewiduje innej konstrukcji na zjeździe jak wskazana w dokumentacji konstrukcja podbudowy w związku z tym nie ma konieczności podawania powierzchni zjazdów.

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Podpisała:

z up Wójta

Ewa Hoszowska

Zastępca Wójta

[...]