



od km 0+000 do km 1+094

4 cm	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S
6 cm	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralnoasfaltowej AC11W
15 cm	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
33 cm	Stabilizacja cementem z doziarnieniem 8 cm kruszywem łamanym 0/31,5



TEMAT	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180101K LUBICZKO-WOLA GRĘBOSZOWSKA PRZEZ MIŁOCIN USYTUOWANEJ NA DZ NR 859 W MIEJSCOWOŚCI GRĘBOSZÓW		
INWESTOR	GMINA GRĘBOSZÓW, GRĘBOSZÓW 144, 33-260 GRĘBOSZÓW		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		
WYKONAŁ	Ryszard Madej		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Ryszard Strojny upr. do proj. w spec. drogowej MAP/0023/POOD/11		
	07.2023r.	1:50	3