

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja dachu remizo - świetlicy w Lignowach Szlacheckich  
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 113/2, obręb Lignowy Szlacheckie  
NAZWA INWESTORA: GMINA PELPLIN  
ADRES INWESTORA: 83-130 PELPLIN, UL. PLAC GRUNWALDZKI 4

BRANŻE: Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Urząd Miasta i Gminy Pelplin, mgr inż. Bartłomiej Krajnik

DATA OPRACOWANIA: 28.03.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
28.03.2023

Data zatwierdzenia

## Modernizacja dachu remizo - świetlicy w Lignowach Szlacheckich

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Modernizacja dachu remizo - świetlicy w Lignowach Szlacheckich</b>					
1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		1,925	m3	1,925	
				RAZEM	1,925
2	KNR 19-01 0203-18	Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 0535-06 analogia	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		67,62	m	67,620	
				RAZEM	67,620
5	KNR 2-02 0509-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej	m		
		67,62	m	67,620	
				RAZEM	67,620
6	KNKRB 2 0502-05 analogia	Rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
7	KNR 2-02 0410-04 analogia	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		354,55	m2	354,550	
				RAZEM	354,550
8	KNR 0-15II 0522-03	Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 150 mm przy rozstawie łąt 16 cm	m2		
		354,55	m2	354,550	
				RAZEM	354,550
9	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej o szerokości modułu fali do 18.33 cm	mb		
		28,17	mb	28,170	
				RAZEM	28,170
10	NNRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - opierzenie boczne	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
11	NNRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki kominarskie	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
12	NNRNKB 202 0541-01 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy	m2		
		16,905	m2	16,905	
				RAZEM	16,905
13	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
		67,62	m	67,620	
				RAZEM	67,620

Modernizacja dachu remizo - świetlicy w Lignowach Szlacheckich  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	kalk. własna	Instalacja odgromowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

