

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia na dodatkowy magazyn dowodów rzeczowych
ADRES INWESTYCJI : ul. Sokolnicza 12 Wrocław
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : ul. Podwale 31-33 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Zacharewicz
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Adaptacja pomieszczenia na dodatkowy magazyn dowodów rzeczowych					
1 Zamurowanie otworu pomiędzy dwoma pomieszczeniami magazynu materiałów biurowych					
1	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	5.32*2.04*0.25	m ³	2.713	
				RAZEM	2.713
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	(5.32+0.2)*(2.04+0.2)*2	m ²	24.730	
				RAZEM	24.730
3	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1	0802-06	(5.32+0.2)*(2.04+0.2)*2	m ²	24.730	
				RAZEM	24.730
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(5.32+0.2)*(2.04+0.2)*2	m ²	24.730	
				RAZEM	24.730
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(5.32+0.2)*(2.04+0.2)*2	m ²	24.730	
				RAZEM	24.730
2 Wykonanie otworu pomiędzy magazynem dowodów rzeczowych i magazynem materiałów biurowych					
6	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.2	0329-02	Krotność = 2 2.1*1.1	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
7	KNR 4-04	Rozebranie ścianki z desek drewnianych	m ²		
d.2	0406-04 Ana-logia	2.1*1.1	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km	m ³		
d.2	0108-09 0108-10	2.1*1.1*0.3	m ³	0.693	
				RAZEM	0.693
3 Montaż drzwi pomiędzy magazynem dowodów rzeczowych i magazynem materiałów biurowych					
9	KNR 4-01	Obsadzenie ceowników w nadprożach drzwiowych , L=120	szt.		
d.3	0322-03 ana-logia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.3	0324-01	2.1+2.1+1.1	m	5.300	
				RAZEM	5.300
11	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.3	0318-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone	szt.		
d.3	1019-01 Ana-logia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.3	0709-05	Krotność = 6 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.3	0802-06	(1+2+2)*0.3*2	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02	(4*5.30) + ((1+2+2)*0.3*2)	m ²	24.200	
				RAZEM	24.200