

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**KICIN UL POZNAŃSKA - UL. SZKOLNA**  
**nr 4. Kanał technologiczny**

Lp	Nr Specyfikacji	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość zł
		<b>Budowa kanału technologicznego ZDP</b>				
		<b>Budowa kanalizacji pierwotnej</b>				
1	D-01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt	9		
2	D-01.03.04	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt	9		
3	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m	395		
4	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie (1x rura przepustowa RHDPEp 110/6,3 dla HDPE 40 i r. mikro)	m	95		
		<b>RAZEM</b>				
		<b>Budowa rurociągu i mikrokanalizacji</b>				
5	D-01.03.04	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1-m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi-40-mm z bębna, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu	km	0,395		
6	D-01.03.04	Budowa mikrokanalizacji na głębokości do 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-III, wiązka prefabrykowana HDPE40	km	0,395		
7	D-01.03.04	Wciąganie mikrorurki do kanalizacji pierwotnej, ręcznie pierwsza mikrorurka otwór częściowo zajęty (rura przepustowa RHDPEp 110/6,3 )	m	90		
8	D-01.03.04	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi-40-mm (rura przepustowa RHDPEp 110/6,3)	m	90		
9	D-01.03.04	Montaż złączek mikrorurek w kanalizacji	szt	14		
10	D-01.03.04	Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2-km, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi-40-mm	odcinek	2		
11	D-01.03.04	Badanie szczelności zmontowanych odcinków mikrokanalizacji, za pierwszą mikrorurkę - odcinek	odcinek	2		
12	D-01.03.04	Badanie szczelności zmontowanych odcinków mikrokanalizacji, dodatek za każdą kolejną mikrorurkę - odcinek	odcinek	12		
		<b>RAZEM</b>				
		<b>SUMA NETTO</b>				