

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI I OPISY

PN

skala 1:100

BILANS POWIERZCHNI			BILANS POWIERZCHNI		
1.1	HOL PŁYTKI GRESOWE	13,29 m2	2.2	KORYTARZ WEWNĘTRZNY +SZATNIA WYKŁADZINA PCV	47,23 m2
1.2	GABINET LOGOPEDY WYKŁADZINA PCV	9,64 m2	2.3	SALA ZABAW WYKŁADZINA PCV	50,58 m2
1.3	SZATNIA DLA DZIECI WYKŁADZINA PCV	32,85 m2	2.4	SALA ZAJĘĆ RUCHOWYCH WYKŁADZINA PCV	50,26 m2
1.4	ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH PŁYTKI GRESOWE	5,27 m2	2.5	SALA ZABAW WYKŁADZINA PCV	54,77 m2
1.5	KUCHNIA PŁYTKI GRESOWE	16,46 m2	2.6	KORYTARZ WEWNĘTRZNY PŁYTKI GRESOWE	26,85 m2
1.6	OBIERALNIA Z OCZYSZCZ. PRODUKTÓW PŁYTKI GRESOWE	5,27 m2	2.7	POKÓJ KSIĘGOWOŚCI WYKŁADZINA PCV	8,15 m2
1.7	KORYTARZ WEWNĘTRZNY PŁYTKI GRESOWE	10,82 m2	2.8	GABINET DYREKTORA WYKŁADZINA PCV	9,29 m2
1.8	POMIESZCZENIE NA PRALKĘ PŁYTKI GRESOWE	0,98 m2	2.9	POM.SOCJ. DLA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA PŁYTKI GRESOWE	9,89 m2
1.9	POM.SANIT.ORAZ SCHOWEK PORZĄDKOWY DLA OBSŁUGI KUCHNI PŁYTKI GRESOWE	4,14 m2	2.10	ŁAZIENKA PRACOW. PRZEDSZKOLA PŁYTKI GRESOWE	8,24 m2
1.10	MAGAZYN ARTYK. SPOŻYWCZYCH PŁYTKI GRESOWE	4,91 m2	3.1	ŁAZIENKA PODOPIECZNYCH PŁYTKI GRESOWE	17,20 m2
1.11	KLATKA SCHODOWA WYKŁADZINA DYWANOWA	5,19 m2	3.2	ŁAZIENKA PODOPIECZNYCH WRAZ ZE SCHOWKIEM PORZĄDKOWYM PŁYTKI GRESOWE	5,56 m2
1.12	MAGAZYN ZASOBÓW PŁYTKI GRESOWE	4,52 m2		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA :	575,62 m2
1.13	ŁAZIENKA PODOPIECZNYCH PŁYTKI GRESOWE	12,61 m2	3.3	KORYTARZ WEWNĘTRZNY GCK PŁYTKI GRESOWE	10,19 m2
1.14	SALA ZABAW WYKŁADZINA PCV	54,26 m2	3.4	POMIESZCZENIE SZKOLENIOWE GCK PŁYTKI GRESOWE	9,67 m2
1.15	POMIESZCZENIE TECHNICZNE PŁYTKI GRESOWE	2,26 m2	3.5	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE GCK PŁYTKI GRESOWE	4,78 m2
1.16	ZAPLECZE KUCHENNE PŁYTKI GRESOWE	3,21 m2	3.6	POM. SANITARNE PRACOWNIKÓW GCK PŁYTKI GRESOWE	5,77 m2
1.17	SALA ZABAW WYKŁADZINA PCV	58,41 m2		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA GCK :	30,41 m2
1.18	ŁAZIENKA PODOPIECZNYCH PŁYTKI GRESOWE	12,79 m2		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OGÓŁEM :	606,03 m2
1.19	MAGAZYNIEK PŁYTKI GRESOWE	4,61 m2		POWIERZCHNIA ZABUDOWY OGÓŁEM :	716,30 m2
2.0	HOLL BOCZNY PŁYTKI GRESOWE	13,29 m2			
2.1	GABINET PSYCHOLOGA DZIECIĘCEGO WYKŁADZINA PCV	12,82 m2			

LEGENDA DO INST. C.O.

- ***instalacja c.o. z rur miedzianych - zasilanie***
- ***instalacja c.o. z rur miedzianych - powrót***
- ***grzejniki płytowe z podejściem dolnym CV... + osłona grzejnikowa***
- ***grzejniki płytowe z podejściem dolnym CV...***

KG - kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 30kW + zasobnik cwu 100l

UWAGA:

Kocioł c.o. połączyć z inst. c.o.wg schematu (rys. nr S-3)
Podejścia pionowe pod kocioł gazowy i grzejniki wykonać w bruzdach ściennych.
Rozprowadzenie przewodów instalacji c.o. wykonać pod sufitem piwnicy lub bruzdach w posadzce.
Przewody instalacji c.o. należy układać w termoizolacji o grubości zgodnej z WT2021.

INWESTYCJA
PRZEBUDOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY NA PRZEDSZKOLE

INWESTOR
GMINA KRZEMIENIEWO
UL.DWORCOWA NR 34
64-120 KRZEMIENIEWO

OBIEKT
BUDYNEK PRZEDSZKOLA

LOKALIZACJA
KRZEMIENIEWO UL. ZIELONA 6
DZIAŁKI NR 606/3, 607/8 , 608/3

PROJEKTANT WYKONAWCZY
mgr inż. Zygmunt Marciniak
upr.proj.nr 13/94/PO/14
w specjalności inst. sanitarne

WYKONUJĄCY
mgr inż.Leszek Kowalski
upr.proj.nr 0010/PO/06 z 20.06.12
w specjalności inst. sanitarne

SPRAWDZIŁ
mgr inż.Paweł Żabik
upr.proj.nr
w specjalności inst. sanitarne

PRZEDMIOT RYSUNKU
Rzut parteru - inst. c.o.

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	STRONA	NR RYS.
PROJEKT BUDOWLANY	SANITARNA	04-2024	1:100	11	S-2