

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4184P ZALESIE - OSIEK
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU			
1	KNR 2-31 d.1 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 41	szt. szt.	 41.0	
				RAZEM	41.0
2	KNR 2-31 d.1 0818-08	Rozebranie słupków do znaków 41	szt. szt.	 41.0	
				RAZEM	41.0
3	KNR 2-31 d.1 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 87	szt. szt.	 87.0	
				RAZEM	87.0
4	KNR 2-31 d.1 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 87	szt. szt.	 87.0	
				RAZEM	87.0
5	KNR AT-04 d.1 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe 219.9	m ² m ²	 219.9	
				RAZEM	219.9
6	KNR AT-04 d.1 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane 196.8	m ² m ²	 196.8	
				RAZEM	196.8
7	KNR AT-04 d.1 0203-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 24.0	m ² m ²	 24.0	
				RAZEM	24.0
8	KNR 2-31 d.1 0706-07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową 15.5	m ² m ²	 15.5	
				RAZEM	15.5
9	kalk. własna	Montaż znaku aktywnego D-6 + T-27 wraz z masztem oświetleniowym 2	kpl. kpl.	 2.0	
				RAZEM	2.0