

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest : **remonty dotyczące łazienek/sanitariatów**

Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Adres: Katowice ul. Grzegorzka 4

A. BRANŻA BUDOWLANA

- wymiana okładziny z płytek ceramicznych
- wymiana płytek ceramicznych na posadzki
- uzupełnienie tynków cementowo-wap.
- wymiana posadzki cementowej
- wykonanie izolacji z folii w płynie na posadzce i ścianach
- montaż uchwyty dla niepełnosprawnych do umywalki i ustępu
- odnowienie powłok malarskich na ścianach i suficie
- montaż lustro, pojemników na śmieci, papier toaletowy i ręczniki
- dostawa kosza na śmieci
- wywóz i utylizacja gruzu

B. BRANŻA INSTALACYJNA

WODA ZIMNA i Ciepła

- demontaż armatury wodnej i rur wody zimnej, ciepłej,
- wymiana pionu instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
- wymiana zaworów odcinających na odcieście od pionu,
- wymiana poziomej instalacji wody zimnej, ciepłej wraz z podejściami rury PP,
- izolacja rurociągów,
- montaż zaworu odcinającego kątowny z WZykiem w oplocie i zaworu czterpalny ścienny,
- montaż umywalki pojedynczej z syfonem umywalkowym - 1 kpl.,
- montaż baterii umywalkowych jednouchwytowych stojących - 1 kpl.,

- montaż ust pu z ptuczką ust ppw „kompakt” dla osób niepełnosprawnych,
- zabudowa rewizji do zaworów odcinających.

KANALIZACJA

- demontaż przyborów sanitarnych z podejściami do pionów,
- wykucie bruzd ściennych dla przewodów instalacji kanalizacyjnej pionowych i poziomych,
- wymiana rur instalacji kanalizacji sanitarnej (poziom i pion),
- wykonanie podejść inst. kanalizacji do przyborów sanitarnych,
- zamurowanie bruzd i zabetonowanie/przekucie w.,
- montaż wpustu podłogowego z tworzywa sztucznego,
- montaż umywalki porcelanowej z syfonem,
- montaż miski ust powyżej typu compact z deską sedesów z twardego pcv - 1 kpl.

INSTALACJA C.O.

- demontaż grzejnika żeliwnego ciśnieniowego,
 - wymiana rur przyłącznych do grzejnika,
 - montaż grzejnika stalowego dwójprętowego 22/600/900 - 1 kpl,
 - montaż zaworu grzejnikowego termostatycznego oraz zaworu grzejnikowego na powrocie,
 - montaż zaworu odpowietrzającego,
 - próba szczelności instalacji c.o.
- Wywiezienie gruzu na wysypisko z opłatą za utylizację odpadów.

Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone szczegółowo w przedmiarach robot lub opisie technicznym poszczególnych robot. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robot.

Specyfikacje techniczne są zgodne z zasadami ustawy „Prawo Zamowieni Publicznych” i uwzględniają normy państwowe, instrukcje, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne i przepisy stosujące się do robot, j

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono Polskiej Normy
- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
zdziału Realizacji Remontów i Inwestycji


mgr inż. Piotr Wazi
Upr. bud. nr 391/91

INSPEKTOR NADZORU


mgr inż. Jui'i - . tok
upr. konstr.-bud. nr 294/93

KIEROWNIK
Działu Realizacji
Remontów i Inwestycji

13.05.2024
mgr inż. Krzysztof C. C.)y
data i podpis wnioskodawcy