

## Przedmiar robót

"ROZBUDOWA NOWEGO CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM - ETAP IV" - ODCINEK J-G

| Nr poz. | Podstawa | Numer ST                                   | Opis robót  | Jm   | Ilość | cena               | wartość        |
|---------|----------|--|---|------|-------|--------------------|----------------|
| 1       | 2        | 3  | 4   | 5    | 6     | 7                  | 8              |
|         |          | <b>01.00.00</b>                            | <b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   |      |       |                    |                |
|         |          | <b>01.01.01</b>                            | <b>1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>                       |      |       |                    |                |
| 1       |          |  | Odtworzenie dróg w terenie równinnym  | km   | 0,15  |                    | 0,00 zł        |
|         |          | <b>01.02.01</b>                            | <b>1.2 Usunięcie drzew lub krzewów</b>  |      |       |                    |                |
| 2       |          |  | Mechaniczne ścięcie drzew wraz z karczowaniem - z wywozem                                 | szt. | 5     |                    | 0,00 zł        |
| 3       |          |  | Mechaniczne usunięcie krzewów - z wywozem   | m2   | 25    |                    | 0,00 zł        |
|         |          | <b>01.02.02</b>                            | <b>1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny</b>   |      |       |                    |                |
| 4       |          |  | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - z wywozem                                | m3   | 141   |                    | 0,00 zł        |
|         |          | <b>1.4 Rozbiórka elementów żelbetowych</b> |   |      |       |                    |                |
| 5       |          |  | Rozbiórka elementów żelbetowych (słupy, fundamenty itp.) - z wywozem                      | m3   | 7     |                    | 0,00 zł        |
|         |          | <b>02.00.00</b>                            | <b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>   |      |       |                    |                |
|         |          | <b>02.01.01</b>                            | <b>2.1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b>                                     |      |       |                    |                |
| 6       |          |  | Wykonanie wykopów z transportem zgodnie z SIWZ  | m3   | 264   |                    | 0,00 zł        |
|         |          | <b>02.03.01</b>                            | <b>2.2 Wykonanie nasypów</b>  |      |       |                    |                |
| 7       |          |  | Wykonanie nasypów wraz z zakupem materiału  | m3   | 30    |                    | 0,00 zł        |
|         |          | <b>04.00.00</b>                            | <b>3. POBUDOWY</b>  |      |       |                    |                |
|         |          | <b>04.02.01</b>                            | <b>3.1 Warstwy odsączające i odcinające</b>   |      |       |                    |                |
| 8       |          |  | Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm  | m2   | 840   |                    | 0,00 zł        |
|         |          | <b>04.06.02</b>                            | <b>3.2 Podbudowa z betonu cementowego</b>   |      |       |                    |                |
| 9       |          |  | Podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 15cm   | m2   | 840   |                    | 0,00 zł        |
|         |          | <b>05.00.00</b>                            | <b>4. NAWIERZCHNIE</b>  |      |       |                    |                |
|         |          | <b>05.03.23</b>                            | <b>4.1 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</b>                                       |      |       |                    |                |
| 10      |          |  | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary                             | m2   | 780   |                    | 0,00 zł        |
| 11      |          |  | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm kolor czerwony                          | m2   | 60    |                    | 0,00 zł        |
|         |          | <b>06.00.00</b>                            | <b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>  |      |       |                    |                |
|         |          | <b>06.01.01</b>                            | <b>5.1 Umocnienie skarp i poboczy poprzez humusowanie z obsianiem</b>                     |      |       |                    |                |
| 12      |          |  | Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 5 cm (ziemia urodzajna pozyskana z wykopów) | m2   | 170   |                    | 0,00 zł        |
|         |          | <b>06.03.01</b>                            | <b>5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp</b>                                      |      |       |                    |                |
| 13      |          |  | Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie                                     | m2   | 170   |                    | 0,00 zł        |
|         |          | <b>6. ELEMENTY ULIC</b>                    |   |      |       |                    |                |
|         |          | <b>06.01.01b</b>                           | <b>6.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)</b>                              |      |       |                    |                |
| 14      |          |  | Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem                           | m    | 340   |                    | 0,00 zł        |
|         |          |  |   |      |       | <b>Cena netto</b>  | <b>0,00 zł</b> |
|         |          |  |   |      |       | <b>23% VAT</b>     | <b>0,00 zł</b> |
|         |          |  |   |      |       | <b>Cena brutto</b> | <b>0,00 zł</b> |