



RZUT POZIOMY




PRZEKRÓJ A - A




NUMER	NAZWA	ŚREDNICA	MATERIAŁ	SW3 - ILOŚĆ	SW9 - ILOŚĆ
		[mm]		[szt.]	[szt.]
1	ISTN. WODOMIERZ DO ZACHOWANIA	DN50	RÓŻNY	1	1
2	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY L=20cm	DN50	ŻEL. SFER.	2	2
3	KOMPENSATOR GUMOWY	DN50	STAŁ NIERDZ.	1	1
4	REDUKCJA KOŁNIERZOWA	DN50/80	ŻEL. SFER.	2	2
5	FILTR SIATKOWY BOCZNY	DN80	ŻEL. SFER.	1	1
6	ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY (JAKO ANTYSKAŻENIOWY)	DN80	ŻEL. SFER.	1	1
7	KRÓCIEC JEDNOKOŁNIERZOWY L=50cm	DN80	ŻEL. SFER.	2	3
8	POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE ZABEZPIECZONE PRZED ROZERWANIEM DO RUR ŻELIWNÝCH	DN80	ŻEL. SFER.	2	2
9	ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA DŁUGA + PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA + SKRZYŃKA ULICZNA	DN80	ŻEL. SFER.	2	2
10	KSZTAŁTKA KIELICHOWO-KOŁNIERZOWA (KIELISZEK E)	DN80	ŻEL. SFER.	1	1
11	PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA RUR ŻELIWNÝCH	DN80	RÓŻNY	2	2
12	KOLANO KOŁNIERZOWE 90°	DN80	ŻEL. SFER.	1	-
13	POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE ZABEZPIECZONE PRZED ROZERWANIEM DO RUR PE	DN80	ŻEL. SFER.	1	-

Numer studni	Rzędna włazu (Rt)	Rzędna osi przyłącza (Ro)	Zagłębienie przyłącza (h)	Rzędna dna studni (Rd)
	m n.p.m.	m n.p.m.	m	m n.p.m.
sw3	13,7	12,34	1,36	11,74
sw9	15,62	14,37	1,25	13,77

	nazwa inwestora: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. 71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10		
	adres inwestycji: MIASTO SZCZECIN UL. LUCJANA RYDLA UL. ALEKSANDRA KOSTKI NAPIERSKIEGO		

branża:	SIECI WOD.-KAN.		
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	583/Sz/94	
sprawdzający:	mgr inż. PIOTR SOŁTYS	ZAP/0072/POOS/08	

nazwa inwestycji:			
BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RYDLA W SZCZECINIE			
nazwa rysunku:			
SCHEMAT WYKONANIA STUDNI WODOMIERZOWYCH sw3 I sw9			
	nr umowy / oprac:	skala:	rysunek nr:
	224/2022 / P-1135/2022		
	stadium oprac:	1:25	
PROJEKT TECHNICZNY			
data oprac:		4	
STYCZEŃ 2023r.			