

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rozdzielni nN  
ADRES INWESTYCJI : Budynek Wydziału Nauk Przyrodniczych ul. Będzińska 60 w Sosnowcu  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski  
ADRES INWESTORA : Bankowa 12, 40-007 Katowice

DATA OPRACOWANIA : 12.02.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł  
**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>roboty demontażowe</b>			
1	KNNR-W 9 d.1 0802-10	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3,0-5,5 kg/m układanych w kanałach odkrywanych 45	m m		
				45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNNR-W 9 d.1 0202-08	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 5-14 d.1 0409-05	Montaż przekładników pomiarowych suchych na poziomie podłogi o masie do 30 kg na gotowej konstrukcji - do 6 podłączenie przewodów obwodów wtórnych - analogia demontaz istniejących przekładników 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR-W 9 d.1 1108-10	Odlączenie kabli 11	szt. szt.		
				11.000	
				RAZEM	11.000
<b>2</b>		<b>prace montażowe</b>			
5	KNR 5-14 d.2 0101-06	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 250 kg 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 d.2 0726-12	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 400 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 d.2 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 8	szt. szt.		
				8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 5-10 d.2 0116-05	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kable istniejące 45	m m		
				45.000	
				RAZEM	45.000
9		Podłączenie istniejącego uziemienia 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNP 18 D13 d.2 1301-01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.2 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 d.2 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 8	prób. prób.		
				8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNNR 5 d.2 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 3	odc. odc.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR 5 d.2 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 8	odc. odc.		
				8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNNR 5 d.2 1307-04	Sprawdzenie i pomiary przekaźników prądowych lub napięciowych jednozakresowych 16	pomiar pomiar		
				16.000	
				RAZEM	16.000