

Załącznik nr 1 do SWZ**Opis przedmiotu zamówienia*****„Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie dla uruchomienia warsztatów terapii zajęciowej”***

Zadanie obejmuje remont pomieszczeń piwnicznych oraz fragmentu korytarza w kondygnacji piwnic segmentu A2. Celem remontu jest zaadoptowanie pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia warsztatowe z przebudową pomieszczenia higieniczno sanitarnego.

Pomieszczenia przeznaczone do remontu: 1.43-37,60mkw, 1.44-6,60mkw, 1.45-4,60mkw, 1.46-8,80mkw, 1.47-8,20mkw, 1.48-2,85mkw, 1.49-2,85mkw, 1.50-31,15mkw

Zakres prac:

podłoga:

- skucie i wymiana wylewek cementowych

- płytki gresowe na jednym poziomie dopasować do wysokości w pomieszczeniu 1.43 – warstwa wierzchnia płytki gresowe we wszystkich pomieszczeniach kolor do uzgodnienia

ściany, sufity około 370mkw:

- usunąć stare warstwy farb we wszystkich pomieszczeniach, usunąć lufery zamurować ściankę pomiędzy 1.47 a 1.50 – 1,4mkw, zdemontować drzwi z ościeżami i zamurować pomiędzy pomieszczeniami 1.47 a 1.46, usunąć pęknięcia, głucho tynki, uzupełnić ubytki tynkiem, wykonać suchą zabudowę rur, całość do szpachlowania i malowania.

Instalacje:

- prace instalacyjne elektryczne : nowe instalacje ze skrzynki rozdzielającej, oświetlenie plus gniazdko w bruzdach,

nowe oświetlenie należy dostosować do warsztatowego charakteru pomieszczeń- przedziały 4000 – 5000 K, lampy z certyfikatem IP5x i IP6x zapewniające ochronę przed wnikaniem pyłu w ilościach niezakłócających pracę urządzenia, oświetlenie strefowe.

- wodna/ kanalizacyjna: pomieszczenie 1.47 z toaletą dla niepełnosprawnych/koedukacyjną z umywalką, przebudować instalację

- prace instalacyjne niskoprądowe

- wszystkie pomieszczenia muszą mieć zmodernizowaną wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie podłączenie do kominów w pomieszczeniu 1.46

- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu 1.43 – split dostosowane do powierzchni 31,15 mkw lub podłączenie do istniejącej instalacji MDV Midea

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

- 2 szt. drzwi na ogniotrwałe EI 30 - 1.43 do komunikacji, oraz pomiędzy pomieszczeniami 1.45 a 1.46

- 5 szt. wymiana drzwi z ościeżami:

komunikacja do 1.50

komunikacja do 1.47 (łazienka)

1.50 do 1.49

1.48 do 1.49

komunikacja 1.39