

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	WYMIANA DRZWI ALUMINIOWYCH KOMPLETNYCH		
1.1	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2	m2	40,376
1.2	KNRW 202/1040/1	Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe	m2	40,376
2	Element	UZUPEŁNIENIE TYNKÓW I UZUPEŁNIENIE COKOLIKÓW		
2.1	KNR 401/705/7 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegiel lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10-cm	m	198,800
2.2	KNR 401/813/5	Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3-szt w 1 miejscu), posadzka, płytki terakotowe 15x15-cm - pierwsza OSTROŻNE ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH COKOLIKÓW Z PŁYTEK GRESOWYCH, OCZYSZCZENIE I PONOWNY MONTAŻ	szt	38
2.3	NNRNKB 202/2018/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 15-cm, (grubość 3-mm) na tynku	m2	23,856
3	Element	MALOWANIE KORYTARZA		
3.1	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	257,000
3.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	72,600
3.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	70,400
3.4	KNRW 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, bez szpachlowania, 2-krotne	m2	114
3.5	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	122
3.6	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	