



1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C3/4, GR. 20 CM ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO 0/8, GR. 25 CM
2	POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 10 CM GRUNT ZASYPÓWY G1 O WSK. ZAG. $I_p=0,98$
3	KOSTKA BETONOWA, GR. 8 CM PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA, 1:4, GR. 3 CM PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 15 CM GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C3/4, GR. 15 CM
4	KRAWIEŻNIK BETONOWY 15 X 30 CM ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15, Z OPOREM GR. 10 CM

1'	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 14 CM WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C3/4, GR. 20 CM ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO 0/8, GR. 25 CM
5	OBRIEŻE BETONOWE 8 X 30 CM ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15
6	KRAWIEŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 X 22 CM ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15, Z OPOREM GR. 10 CM
TEREN ISTNIEJĄCY	



NOVA—PROJECT ul. Parkowa 25/70B 51-616 WROCŁAW		ZAMAWIAJĄCY GMINA KUDOWA - ZDRÓJ ul. Zdrojowa 24 57 - 350 Kudowa - Zdrój	
Tytuł projektu: Przebudowa fragmentu ul. Słone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap 2		Stadium: PB	
		Branża: DROGOWA	
Nazwa i adres obiektu budowlanego: ul. Słone, Nad Potokiem Kudowa-Zdrój		Kod archiwalny 425	
Nazwa rys.: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		Data: luty 2021	
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
Projektant	dr inż. Maciej Wdowiak	5207/99/u konst.-bud, bez ograniczeń	
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Płonka	130/DOS/03 drogowa bez ograniczeń	
		Skala: 1:25	
		Nr rys.: 3	