



1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C3/4, GR. 20 CM ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO 0/8, GR. 25 CM
2	POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 10 CM GRUNT ZASYPOWY G1 O WSK. ZAG. $I_{\phi}=0,98$
3	KOSTKA BETONOWA, GR. 8 CM PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA, 1:4, GR. 3 CM PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 15 CM GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C3/4, GR. 15 CM
4	KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 X 30 CM ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15, Z OPOREM GR. 10 CM

1'	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 14 CM WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C3/4, GR. 20 CM ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO 0/8, GR. 25 CM
5	OBRIŻEŻE BETONOWE 8 X 30 CM ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15
6	KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 X 22 CM ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15, Z OPOREM GR. 10 CM

TEREN ISTNIEJĄCY



Odtworzenie nawierzchni bitumicznej  
ciągu pieszo rowerowego



NOVA-PROJECT ul. Parkowa 25/70B 51-616 WROCLAW		ZAMAWIAJĄCY GMINA KUDOWA - ZDRÓJ ul. Zdrojowa 24 57 - 350 Kudowa - Zdrój	
Przebudowa fragmentu ul. Słone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap 2		Stadium: PW	
ul. Słone, Nad Potokiem Kudowa-Zdrój		Branża: DROGOWA	
PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE		Kod archiwalny 425	
ul. Słone, Nad Potokiem Kudowa-Zdrój		Data: luty 2021	
Imię i nazwisko		Skala: 1:25	
dr inż. Maciej Wdowiak		Nr rys.: 3	
mgr inż. Tomasz Płonka			