




Przekrój A-A km 0+310,30




Przekrój B-B km 0+035,00




Przekrój C-C km 0+200,00




Szczegół A




Szczegół B




Szczegół C



Szczegół D



Szczegół E



LEGENDA:

- 1a - warstwa ściernałna ekokostka, gr. 8 cm
- 1b - warstwa ściernałna kostka betonowa czerwona, gr. 8 cm
- 2 - warstwa ściernałna z mieszanek SMA11, gr. 5 cm
- 3 - warstwa wiążąca z AC16W, gr. 6 cm
- 4 - podsyłka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm
- 5 - podbudowa pomocnicza z AC22P, gr. 7 cm
- 6 - podbudowa zasadnicza z tłucznią kamiennego 0/31,5 mm, gr. 15 cm
- 7 - podbudowa zasadnicza z tłucznią kamiennego 0/31,5 mm, gr. 20 cm
- 8 - krawężnik betonowy stojący o wymiarach 15x30x100 cm
- 9 - krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm
- 10 - obrzeże betonowe fazowane o wymiarach 8x30x100 cm
- 11 - ława betonowa z oporem z betonu min. C12/15
- 12 - grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa, gr. 10 cm
- 13 - grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa, gr. 15 cm
- 14 - pobocze tłuczniowe
- 15 - warstwa ściernałna z AC8S, gr. 4 cm
- 16 - bariera ochronna stalowa
- 17 - humus, gr. 10 cm
- 18 - podbudowa z geosyntetyku h=15 cm, małe oka, perforowany, wypełniony pospółką
- 19 - istniejąca nawierzchnia ul. Polnej z masy bitumicznej

M-TRAKT PRACOWNIA PROJEKTOWA BOHATERÓW WĘSTERPLATE 11 POK. 334 65-034 ZIELONA GÓRA tel. 607 395 002				NIP 925-184-53-43 REGON 080-521-768 BIURO@M-TRAKT.PL
NAZWA ZADANIA: Rozbudowa ulicy Polnej w miejscowości Kietczewo wraz z przebudową mostu nad kanałem Kościarskim				
INWESTOR: WÓJT GMINY KOŚCIAN ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan				
NAZWA RYSUNKU: PRZKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE				
PROJEKTANT: mgr inż. Mateusz Mokwiński branża drogowa	UPRAWNIENIA: LBS/0012/POOD/10 spec. drogowa	DATA: maj 2024r.	PODPIS:	
ASYSTENT: mgr inż. Bartosz Michalak branża drogowa	UPRAWNIENIA:	DATA: maj 2024r.	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jacek Walencki branża drogowa	UPRAWNIENIA: LBS/0121/PWBD/19 spec. drogowa	DATA: maj 2024r.	PODPIS:	
FAZA PROJEKTU:	SKALA:	NR RYSUNKU	NR STRONY	
PB	1: 50, 1: 10	3,1		