

Nr postępowania: 270.1.14.2023

Przedmiot zamówienia.

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: **„Zimowe utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Stuposiany w sezonie zimowym 2023 -2024 r.”**
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 – odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich i średnich, uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarek lub urządzeń rozsypujących – droga nr 2307R Stuposiany – Tarnawa.

Długość drogi to 15,2 km .

Szacunkowa całkowita wielkość: 1000,00 km drogi do odśnieżenia w ciągu terminu realizacji zamówienia

Zadanie nr 2 - odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich i średnich, uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarek lub urządzeń rozsypujących – pozostałe drogi leśne – stokówki i Parking dla samochodów osobowych – Muczne nr inw. 220/2467.

Łączna długość to 64,9 km pozostałych dróg leśnych.

Szacunkowa całkowita wielkość: 1000,00 km dróg do odśnieżenia w ciągu terminu realizacji zamówienia

- 1) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu sprzętu i materiałów własnych. Zamawiający nie będzie udostępniał ani przekazywał Wykonawcy swojego sprzętu w celu realizacji przedmiotu zamówienia;

2) **Warunki realizacji:**

- a) odśnieżanie dróg leśnych;
- b) dla Zadania 2 dodatkowo: odśnieżanie istniejących mijanek, zjazdów oraz przyległych do drogi użytkowanych składów drewna;
- c) zapobieganie powstawania oraz usuwanie śliskości na drogach leśnych poprzez posypywanie mieszanką materiałów zwiększających szorstkość nawierzchni.
- d) drogi odśnieżać należy pasem utwardzonym + pobocza;
- e) Czas reakcji Wykonawcy na każdorazowe rozpoczęcie świadczenia usługi nie może być dłuższy niż 1 godz. tzn. od momentu zawiadomienia telefonicznego o potrzebie usługi, do jej rozpoczęcia.
- f) odśnieżanie należy wykonać przy pomocy zestawu pojazd mechaniczny z pługiem śniegowym (lub wirnikowym) z możliwością uszorstniania nawierzchni przy użyciu urządzeń rozsypujących;
- g) w przypadku braku opadów śniegu i gołoledzi akcji zimowego utrzymania dróg nie prowadzi się. Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji nie przysługuje wynagrodzenie;

- h) Zamawiający nie przewiduje płatności z tytułu utrzymania sprzętu i operatorów w gotowości.
- i) Prace objęte zamówieniem zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- j) Standard odśnieżonej drogi to:
- dla Zadania nr 1: od 2 do 4 cm pokrywy śnieżnej na drodze (nie należy odśnieżać do samej nawierzchni asfaltu), szer. 5,5 m. Odśnieżoną drogę należy posypywać na zakrętach i podjazdach.
 - dla Zadania nr 2: Standard odśnieżonej drogi to od 4 do 6 cm pokrywy śnieżnej na drodze (nie odśnieżać do samej nawierzchni drogi), szer. 4 m. Odśnieżoną drogę należy posypać na zakrętach i podjazdach.